

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek z wymianą stolarki drzwiowej w budynku A ŚUW w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel  
DATA OPRACOWANIA : 2015-01-12

---

Poziom cen : IV kwartał 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015-01-12

Data zatwierdzenia

Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

### 1. Podstawa prawna:

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

### 2. Podstawa formalna:

Kosztorys sporządzono na podstawie obmiaru w rzeczywistości do zadania "Remont dachu budynku C-1ŚUW".

### 3. Metoda:

Kosztorys opracowano metoda uproszczoną; załącznikiem jest kosztorys, w którym przedstawiono wycenienie cen jednostkowych robót.

### 4. Podstawa wyceny:

Do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wykorzystano dostępne na rynku katalogi nakładów rzeczowych KNR.

### 5. Czynniki cenotwórcze:

Przyjęto średnie wskaźniki cenotwórcze w oparciu o Sekocenbud IV kwartał 2014r. dla Województwa Świętokrzyskiego.

Roboty ogólnobudowlane-remontowe:

Stawka roboczogodziny: R=10,60 zł

Wskaźnik średnich kosztów pośrednich: Kp=60,00 %

Średni wskaźnik zysku: Z=10,0%

Ceny materiałów, które nie występują w Sekocenbudzie, przyjęto wg cenników zalecanych w projekcie producentów lub dystrybutorów z doliczeniem kosztów zakupu. Nazw handlowych niektórych zastosowanych materiałów użyto celowo, dla określenia dokładnych parametrów tych urządzeń stosując uwagę "lub równoważne"

Odwóz materiałów z rozbiórki (żeluzu) przyjęto na odległość do 5 km. Koszty składowania materiałów rozbiórki przyjęto wg cennika PGO w Kielcach.

Zakres robót remontowych obejmuje:

#### Piętro VIII

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 805, 806, 807, 816, 817, 818.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 819-820, 840-841, 841-842.
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 829-830 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 830, 842, 843.
4. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach 831-832 i z korytarz do pokoi 840;
5. Rozbiórkę ścianki działowej w pokojach 830-831;
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na za murowaniach i przy otworach drzwiowych.
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro VII

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 757, 756, 704, 711, 712, 713, 714, 728, 729, 730, 731, 734, 735, 737.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 721-722.
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 701-702, 702-703, 715-716, 716-717, 725-726, 734-735, 735-736, 745-746, 748-749 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 702, 728, 729; 743, 744.
4. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej z korytarz do pokoju 721.
5. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania przy otworach drzwiowych.
6. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro VI

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 605, 605, 606, 607, 615, 616, 617.
2. Rozbiórkę posadzek (wykładzin z tworzyw sztucznych), przełożenie parkietu, cyklinowanie, lakierowanie w pokoju 613a, 613.
3. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 627-628, 628-629, 634-635.
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 613a-613, 622-622a, 632-633, 651-652, i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 632, 647.
5. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej w pokojach 636-637, 637-638, 650-651.
6. Rozbiórkę ścianki działowej i montaż ścianki aluminiowej przeszklonej szybą bezpieczną z drzwiami w pomieszczeniu 614-656.
7. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 635-636, 638-639, 652-653.
8. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 629-630.
9. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, za murowaniach i przy ościeżach drzwiowych.
10. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro V

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 505, 506, 507, 513, 514, 515, 516, 517, 540, 541, 542, 545, 546.
2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 501-502, 502-503, 503-504, 532-533, 533-534, 535-536, 540-541, 541-542, i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 530, 531, 544.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania przy otworach drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro IV

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod

posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 405, 406, 407, 413, 415, 416, 417, 420, 427, 430, 431, 431a.

2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 402-403, 412-412a, 413a-413, 425-426, 429-430, 430-431, 432a-432, i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 430, 441.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania przy otworach drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro III

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i pomieszczeń 301, 302, 306, 307, 308, 312, 312a, 313, 314, 315, 316, 317, 336, 337, 338, 341.
2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 349-350, 650-351 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 310, 311, 312, 350.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania przy tworach drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro II

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 220a, 221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 210-211;
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 201-202, 202-203, 212-213, 213-214, 214-215, 220-220a, 221-222, 222-223, 226-227, 227-228, 236-237, 237-238, 250-251, 251-252, 253-254 i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 231, 232, 247, 248.
4. Demontaż stolarki drzwiowej i zamurowanie otworu w pokoju 210-211.
5. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 203-204.
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na za murowaniach i przy otworach drzwiowych.
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

#### Piętro I

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod posadzkowymi, wykonanie podłogi z deszczulek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115, 116, 117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 127, 128, 129;
2. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi z deszczulek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115, 116, 117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 123, 124, 125, 127, 128, 129;
3. Wymianę stolarki drzwiowej w 101-102 i z korytarzy do pokoi.
4. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania przy otworach drzwiowych.
5. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

#### Parter

1. Rozbiórkę posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14a, 17, 18, 19, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27b, 27.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 18-19 i z korytarza do pokoju 25;
3. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach 19-20, 15a-17 i z korytarza do pokoju 15a, 25.
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-14a, 23-23a, 23a-24, 25-26 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 3, 19, 24a.
5. Wymiana okna podawczego i ścianki aluminiowej w pom. przedsionku 54.
6. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 15a-poczt.
7. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 15a-poczt.
8. Zamurowanie otworu w ścianie po skrzynkach pocztowych;
9. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, za murowaniach i przy ościeżach drzwiowych.
10. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Piętro VIII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
1.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
1.1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1.1.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
1.1.3	Roboty murarskie				0.00	0.00	0.00
1.1.4	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
1.1.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
1.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
1.2.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1.2.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
1.2.3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
1.2.4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
1.2.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
2	Piętro VII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
2.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
2.1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
2.1.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
2.1.3	Roboty murarskie				0.00	0.00	0.00
2.1.4	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
2.1.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
2.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
2.2.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
2.2.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
2.2.3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
2.2.4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
2.2.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
3	Piętro VI budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
3.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
3.1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
3.1.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
3.1.3	Roboty murowe				0.00	0.00	0.00
3.1.4	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
3.1.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
3.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
3.2.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
3.2.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
3.2.3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
3.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
3.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
4 4	Piętro V budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
4.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
4.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
4.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
4.1. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
4.1. 4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
4.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
4.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
4.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
4.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
4.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
4.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
5 5	Piętro IV budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
5.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
5.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
5.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
5.1. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
5.1. 4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
5.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
5.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
5.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
5.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
5.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
5.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
6 6	Piętro III budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
6.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
6.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
6.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
6.1. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
6.1. 4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
6.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
6.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
6.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
6.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
6.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
6.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
7	Piętro II budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
7.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
7.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
7.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
7.1. 3	Roboty murowe				0.00	0.00	0.00
7.1. 4	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
7.1. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
7.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
7.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
7.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
7.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
7.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
7.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
8	Piętro I budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
8.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
8.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
8.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
8.1. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
8.1. 4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
8.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
8.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
8.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
8.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
8.2. 4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
8.2. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
9	Parter budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
9.1	Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje				0.00	0.00	0.00
9.1. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
9.1. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
9.1. 3	Roboty murowe				0.00	0.00	0.00
9.1. 4	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00
9.1. 5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
9.2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz				0.00	0.00	0.00
9.2. 1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
9.2. 2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej				0.00	0.00	0.00
9.2. 3	Tynkowanie				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
9.2.4	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
9.2.5	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
10	Dostawa Wykonawcy brakującej drzwi w korytarzy do pokoju				0.00	0.00	0.00
11	Piętro VIII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
11.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
11.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
12	Piętro VII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
12.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
12.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
13	Piętro VI budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
13.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
13.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
13.3	Roboty w zakresie podłóg drewnianych				0.00	0.00	0.00
14	Piętro V budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
14.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
14.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
15	Piętro IV budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
15.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
15.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
16	Piętro III budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
16.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
16.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
17	Piętro II budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
17.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
17.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
18	Piętro I budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
18.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
18.2	Roboty w zakresie podłóg drewnianych				0.00	0.00	0.00
19	Parter budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych				0.00	0.00	0.00
19.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
19.2	Pokrywanie podłóg i ścian				0.00	0.00	0.00
20	Dostawa Wykonawcy				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stolarki w budynku drzewiowej "A" ŚUW w Kielcach</b>						
1			<b>Piętro VIII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
1.1			<b>Wymiana stolarki drzewiowej - Pokoje</b>			
1.1.1		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami)	szt.		
d.1.			<pokoje nr 814-814a,819-820,830-831,840-841,841-842>5	szt.	5.000	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzewiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
d.1.			5*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>	0.400	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
3	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1.			(2.0*2+1.0)*0.1*0.15*5	m <sup>3</sup>	0.375	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
4	ST-II.1.	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.			<830-831>5.05*2.50	m <sup>2</sup>	12.625	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>12.625</b>
5	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynn zsykowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynn zsykowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
d.1.			0.375+12.625*0.10	m <sup>3</sup>	1.638	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>1.638</b>
6	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
d.1.			1.638	m <sup>3</sup>	1.638	
1.1					<b>RAZEM</b>	<b>1.638</b>
1.1.2		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
7	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy	m <sup>2</sup>		
d.1.			<pokoje nr 814a-814,829-830,831-832>0.80*2.05*3	m <sup>2</sup>	4.920	
1.2					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
1.1.3		<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murarskie</b>			
8	ST-II.6.	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.			<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3	m <sup>2</sup>	5.670	
1.3					<b>RAZEM</b>	<b>5.670</b>
1.1.4		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
9	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach	m		
d.1.			(2.0*2+1.0)*2*5	m	50.000	
1.4					<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
10	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.			<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3*3	m <sup>2</sup>	17.010	
1.4					<b>RAZEM</b>	<b>17.010</b>
1.1.5		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
11	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.			(2.0*2+1.0)*2*3*0.5+17.01	m <sup>2</sup>	32.010	
1.5					<b>RAZEM</b>	<b>32.010</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 1.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			32.01	m <sup>2</sup>	32.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.010</b>
13 d.1. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m <sup>2</sup>		
			32.01	m <sup>2</sup>	32.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.010</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>1.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
14 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<801-806,807,809-815,816,817-828,832-841.844-847>41	szt.	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
15 d.1. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			41*0.8*2.05*0.05	m <sup>3</sup>	3.362	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.362</b>
16 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
			<840>1.0*2.05*0.15	m <sup>3</sup>	0.308	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.308</b>
17 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5	m <sup>3</sup>	3.575	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.575</b>
18 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
19 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			3.362+0.308+3.725+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	7.493	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.493</b>
20 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			0.308+3.725+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	4.131	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.131</b>
21 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			<~>200.0	m <sup>2</sup>	200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
22 d.1. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu	szt		
			44	szt	44.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
23 d.1. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących	płyt.		
			44*2	płyt.	88.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
<b>1.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
24 d.1. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką osadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamki i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248	m <sup>2</sup>		
			<VIII P>0.80*2.05*40+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>	71.340	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.340</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
25 d.1. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*43	m  m	  430.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
<b>1.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
26 d.1. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
27 d.1. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
28 d.1. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych  <805,806,817,818>2.05*2*4	m  m	  16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>1.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
29 d.1. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*43*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
30 d.1. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  215	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
31 d.1. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi i starych tynków wewnętrznych ścian  215	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
<b>2</b>			<b>Piętro VII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>2.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>2.1. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
32 d.2. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami)  <pokoje nr 715,717,721,725,734,736,746,749>8	szt.  szt.	  8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33 d.2. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  0.8*2.0*0.05*7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.560	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
34 d.2. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
35 d.2. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej  <708-709>5.0*2.50+<740-741>5.0*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
36 d.2. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej. R zast. współ. 0,50  0.56+0.60+25.0*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.660	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.660</b>
37 d.2. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  0.60+25.0*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.100	

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
<b>2.1.</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
38 d.2. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <715,717,725,734,736,746,749>0.80*2.05*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
<b>2.1.</b>		<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murarskie</b>			
39 d.2. 1.3	ST-II.6.	KNR 4-01 0303-03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej  <721-722>0.90*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
<b>2.1.</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
40 d.2. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami  (2.0*2+1.0)*2*7	m  m	  70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
41 d.2. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <721-722>0.90*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.780	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
<b>2.1.</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
42 d.2. 1.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*7*0.5+3.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.780	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.780</b>
43 d.2. 1.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  38.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.780	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.780</b>
44 d.2. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  38.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.780	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.780</b>
45 d.2. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  <701,703>0.90*2.05*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.380	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.380</b>
<b>2.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>2.2.</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
46 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  <VII P><757,756,704,706-711a,713-727,730-742,745-750>37	szt.  szt.	  37.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
47 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych  <241>1.7*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.015	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.015</b>
48 d.2. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  37*0.8*2.0*0.05+5.015*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.211	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.211</b>
49 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.575	

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>3.575</b>
50 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - otwór na drzwi  <721 drzwi>0.9*2.15*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.290	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
51 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <757,756,713,714>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
52 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i przętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 3.211+3.575+0.29+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.174	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.174</b>
53 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  3.575+0.29+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.963	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.963</b>
54 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 zamykana dwoma kłótkami. Wymiary sprawdzić z natury  <korytarz południe>2.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
55 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 2-02 1209-01	Montaż balustrady stalowej z płaskownika, jak istniejąca przy maszynowni dźwi- gy osobowego - lewa strona  <->4.0	m  m	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
56 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <->200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
57 d.2. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu  39	szt  szt	  39.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
58 d.2. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących  39*2	płyt.  płyt.	  78.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
<b>2.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
59 d.2. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 0.80*2.05*34+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  61.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
<b>2.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
60 d.2. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*38	m  m	  380.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
61 d.2. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <841>(1.7+0.6)*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.785	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.785</b>
62 d.2. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0719-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2 6.785	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.785	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.785</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.2.</b> <b>4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
63 d.2. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
64 d.2. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
65 d.2. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych  <805,806,817,818>2.05*2*4	m  m	  16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>2.2.</b> <b>5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
66 d.2. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*38*0.5+6.785	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196.785	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.785</b>
67 d.2. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  196.785	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196.785	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.785</b>
68 d.2. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  196.785	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196.785	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.785</b>
<b>3</b>			<b>Piętro VI budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>3.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>3.1.</b> <b>1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
69 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami)  <613a,614,622a,627-628,628-629,632-633,634-635,651-652, 652-653>9	szt.  szt.	  9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
70 d.3. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  0.8*2.0*0.05*9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.720	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
71 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  <pokoje nr 613a,622a,632-633,651-652>(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.375	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
72 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej  <614>5.0*2.50+<635-636>5.0*2.5+<638-639>5.0*2.5+<652-653>5.0*2.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.250</b>
73 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych  <636-637,637-638,650-651>0.9*2.15*0.10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.581	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.581</b>
74 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 0.72+0.375+52.25*0.15+0.581	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.514</b>
75 d.3. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  0.375+52.25*0.15+0.581	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.794	

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>8.794</b>
<b>3.1.</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
76 d.3. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <613a,622a,632-633,636-637,637-638,650-651,651-652>0.80*2.05*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
77 d.3. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Ściance aluminiowa przeszklona o wym. 5,0*2,55m z wbudowanymi drzwiami o wym. 0,90 x 2,05 - szkło bezpieczne, zestaw33.1. Wymiary sprawdzić z natury - podział ścianki uzgodnić z Inwestorem <614>5,0*2.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.750</b>
78 d.3. 1.2	ST-II.4.	KNR 4-01 0815-01	Wymiana listew przy ściennych na cokołowy 2x10 cm z drewna liściastego w odciinkach prostych - po zamontowaniu ścianki aluminiowej  <614>(5.0+4.3)*2	m  m	  18.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
<b>3.1.</b>		<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murowe</b>			
79 d.3. 1.3	ST-II.6.	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm  <629-630>5.0*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
80 d.3. 1.3	ST-II.6.	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  <627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.535	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
<b>3.1.</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
81 d.3. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*8	m  m	  80.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
82 d.3. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) <627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
83 d.3. 1.4	ST-II.5.	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  <629-630>5.0*2.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
84 d.3. 1.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*8+11.07+25.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>116.070</b>
85 d.3. 1.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  76.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.070</b>
86 d.3. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  76.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.070</b>
<b>3.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>3.2.</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
87 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  47	szt.  szt.	  47.000	

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
88 d.3. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  47*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
89 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*46+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.950	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
90 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  <605,606,616,617>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
91 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i przętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 3.86+4.10+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.058</b>
92 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  3.86+4.10+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.058</b>
93 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <->200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
94 d.3. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu  47	szt  szt	  47.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
95 d.3. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących  47*2	płyt.  płyt.	  94.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
<b>3.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
96 d.3. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką osadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <VIP>0.80*2.05*43+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.260</b>
<b>3.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
97 d.3. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*47	m  m	  470.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
<b>3.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
98 d.3. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
99 d.3. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
100 d.3. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych	m		

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<805,806,817,818>2.05*2*4	m	16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>3.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
101 d.3. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*47*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
102 d.3. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  235	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
103 d.3. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian  235	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  235.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
<b>4</b>			<b>Piętro V budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>4.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>4.1. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
104 d.4. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja- mi)  <501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541,541-542,>8	szt.  szt.	  8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
105 d.4. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  0.8*2.0*0.05*8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
106 d.4. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
107 d.4. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynniny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i przętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynniny zsykowej 0,5 m-g/m3 0.64+0.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>
108 d.4. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  0,6	m <sup>3</sup>		
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>4.1. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
109 d.4. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wy- pełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do- starczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541,541-542>0.80*2.05*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.120</b>
<b>4.1. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
110 d.4. 1.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*8	m  m	  80.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>4.1. 4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
111 d.4. 1.4	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*8*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112 d.4. 1.4	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			40	m <sup>2</sup>	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
113 d.4. 1.4	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m <sup>2</sup>		
			40	m <sup>2</sup>	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>4.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>4.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
114 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			37	szt.	37.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
115 d.4. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			37*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>	2.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.960</b>
116 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*38+0.5	m <sup>3</sup>	3.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.350</b>
117 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			<505,506,516,517>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
118 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynniny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynniny zsykowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			2.96+3.275+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	6.333	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.333</b>
119 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			3.275+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	3.373	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.373</b>
120 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			<~>200.0	m <sup>2</sup>	200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
121 d.4. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu	szt		
			38	szt	38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
122 d.4. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących	płyt.		
			38*2	płyt.	76.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
<b>4.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
123 d.4. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierćkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248	m <sup>2</sup>		
			<V P>0.80*2.05*34+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>	61.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
<b>4.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
124 d.4. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach	m		

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(2.0*2+1.0)*2*38	m	380.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
<b>4.2.</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
125 d.4. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
126 d.4. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
127 d.4. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych	m		
			<805,806,817,818>2.05*2*4	m	16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>4.2.</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
128 d.4. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m <sup>2</sup>		
			(2.0*2+1.0)*2*38*0.5	m <sup>2</sup>	190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
129 d.4. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			190	m <sup>2</sup>	190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
130 d.4. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m <sup>2</sup>		
			190	m <sup>2</sup>	190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
<b>5</b>			<b>Piętro IV budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>5.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>5.1.</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
131 d.5. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja- mi)	szt.		
			<402,412,413,425,429,430.432a,>7	szt.	7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
132 d.5. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			0.8*2.0*0.05*7	m <sup>3</sup>	0.560	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
133 d.5. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			(2.0*2+1.0)*0.05*0.15*7	m <sup>3</sup>	0.263	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.263</b>
134 d.5. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			0.56+0.263	m <sup>3</sup>	0.823	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.823</b>
135 d.5. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			0.263	m <sup>3</sup>	0.263	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.263</b>
<b>5.1.</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.5. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <402,412,413,425,429,430.432a,>0.80*2.05*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
<b>5.1. 3</b>			<b>Tynkowanie</b>			
137 d.5. 1.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*7	m  m	  70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>5.1. 4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
138 d.5. 1.4	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*7*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
139 d.5. 1.4	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
140 d.5. 1.4	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>5.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>5.2. 1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
141 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  43	szt.  szt.	  43.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
142 d.5. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  43*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.440</b>
143 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.05*0.20*43+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
144 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <405,406,416,417>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
145 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 3.44+2.65+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.188	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.188</b>
146 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  2.65+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.748	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.748</b>
147 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <=>200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
148 d.5. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu	szt		

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			43	szt	43.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
149 d.5. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących	płyt.		
			43*2	płyt.	86.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
<b>5.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
150 d.5. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką osadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <IV P>0.80*2.05*39+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	69.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.700</b>
<b>5.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
151 d.5. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach	m		
			(2.0*2+1.0)*2*43	m	430.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
<b>5.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
152 d.5. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
153 d.5. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
154 d.5. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych	m		
			<805,806,817,818>2.05*2*4	m	16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>5.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
155 d.5. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m <sup>2</sup>		
			(2.0*2+1.0)*2*43*0.5	m <sup>2</sup>	215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
156 d.5. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			215	m <sup>2</sup>	215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
157 d.5. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętr- nych ścian	m <sup>2</sup>		
			215	m <sup>2</sup>	215.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
<b>6</b>			<b>Piętro III budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>6.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>6.1. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
158 d.6. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja- mi)	szt.		
			<350>2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
159 d.6. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			0.8*2.0*0.05*2	m <sup>3</sup>	0.160	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komentarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.6. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
161 d.6. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 0.16+0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.310	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
162 d.6. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
<b>6.1. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
163 d.6. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw. plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szylidy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <350>0.80*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
<b>6.1. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
164 d.6. 1.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*2	m  m	  20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>6.1. 4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
165 d.6. 1.4	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*2*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
166 d.6. 1.4	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
167 d.6. 1.4	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>6.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>6.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
168 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  <301-307,308,315,315-349,351-356>41	szt.  szt.	  41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
169 d.6. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  41*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
170 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.575	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.575</b>
171 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <306,307,316,317>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 3.20+3.5+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.798	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.798</b>
173 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  3.5+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.598	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.598</b>
174 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <=>200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
175 d.6. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu  41	szt  szt	  41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
176 d.6. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących  41*2	płyt.  płyt.	  82.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
<b>6.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
177 d.6. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <III P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.420	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>
<b>6.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
178 d.6. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*41	m  m	  410.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>
<b>6.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
179 d.6. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
180 d.6. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
181 d.6. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych  <805,806,817,818>2.05*2*4	m  m	  16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>6.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
182 d.6. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*41*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
183 d.6. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  205	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184 d.6. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m <sup>2</sup>		
			205	m <sup>2</sup>	205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
<b>7</b>			<b>Piętro II budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>7.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>7.1. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
185 d.7. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja- mi)	szt.		
			<201-202,202-203,210-211,212-213,213-214,214-215,220-220a,221-222,222- 223,226-227,227-228,236-237,237-238,250-251,251-252,253-254>16	szt.	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
186 d.7. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			0.8*2.0*0.05*16	m <sup>3</sup>	1.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
187 d.7. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*16	m <sup>3</sup>	1.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
188 d.7. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			<204*203>5.05*2.95	m <sup>2</sup>	14.898	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.898</b>
189 d.7. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynnny zsykowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			1.28+1.2+14.898*0.10	m <sup>3</sup>	3.970	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.970</b>
190 d.7. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			1.2+14.898*0.10	m <sup>3</sup>	2.690	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.690</b>
<b>7.1. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
191 d.7. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wy- pełnieniem stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do- starczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy	m <sup>2</sup>		
			<201-202,202-203,212-213,213-214,214-215,220-220a,221-222,222-223,226- 227,227-228,236-237,237-238,250-251,251-252,253-254>0.8*2.05*15	m <sup>2</sup>	24.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
<b>7.1. 3</b>		<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murowe</b>			
192 d.7. 1.3	ST-II.6.	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			<210-211>0.9*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.845	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>7.1. 4</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
193 d.7. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach	m		
			(2.0*2+1.0)*2*15	m	150.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
194 d.7. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
			<210-21>0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
<b>7.1. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.7. 1.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów  (2.0*2+1.0)*2*15*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
196 d.7. 1.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
197 d.7. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian  75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>7.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>7.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
198 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  <201-230,233-246,249-254>41	szt.  szt.	  41.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
199 d.7. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  41*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.280	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
200 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.575	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3.575</b>
201 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <306,307,316,317>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	  
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
202 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie- mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 3.28+3.575+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.953	  
					<b>RAZEM</b>	<b>6.953</b>
203 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  3.575+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.673	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3.673</b>
204 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <->200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
205 d.7. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu  39	szt  szt	  39.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
206 d.7. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących  39*2	płyt.  płyt.	  78.000	  
					<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
<b>7.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
207 d.7. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką osadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamki i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <II P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.420	  
					<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>7.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
208 d.7. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*39	m  m	  390.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
<b>7.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
209 d.7. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
210 d.7. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
211 d.7. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych  <805,806,817,818>2.05*2*4	m  m	  16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>7.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
212 d.7. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*41*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
213 d.7. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  205	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
214 d.7. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  205	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  205.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
<b>8</b>			<b>Piętro I budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>8.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>8.1. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
215 d.8. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami)  <101-102>1	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
216 d.8. 1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  0.8*2.0*0.05*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
217 d.8. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.075	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
218 d.8. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 0,075	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.075	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
219 d.8. 1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  0,075	m <sup>3</sup>		
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220 d.8. 1.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <~>92.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
<b>8.1. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
221 d.8. 1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnekowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy 0.80*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
<b>8.1. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
222 d.8. 1.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*1	m  m	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>8.1. 4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
223 d.8. 1.4	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*1*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
224 d.8. 1.4	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
225 d.8. 1.4	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>8.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>8.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
226 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2  <korytarz>19	szt.  szt.	  19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
227 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  <124>1.25*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.563	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
228 d.8. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  19*0.9*2.05*0.05+2.563*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.881	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.881</b>
229 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.20*19+(2.0*2+1.45)*0.10*0.20+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.509	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.509</b>
230 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <103,104,110,111>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
231 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 1.881+2.509+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.488	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.488</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m <sup>3</sup>  2.509+4.92*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.607	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.607</b>
233 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <~>200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
234 d.8. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu  20	szt  szt	  20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
235 d.8. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących  20*2	płyt.  płyt.	  40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>8.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
236 d.8. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową dostarcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <I P>0.8*2.05*1+0.70*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.510</b>
237 d.8. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "+90", "80" 70 (wymiarów sprawdzić na budowie)w drewnianych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm, z opaską dwustronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową dostarcza WYKONAWCA. Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona orzez WYKONAWCĘ stolarka drzwiowa powinna być zgodną ze wzorem stolarki będącej w posiadaniu Zamawiającego <I P>0.8*2.05*3+0.90*2.05*13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.905	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.905</b>
238 d.8. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych (wymiarów sprawdzić na budowie)w drewnianych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm, z opaską dwustronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową dostarcza WYKONAWCA. Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona orzez WYKONAWCĘ stolarka drzwiowa powinna być zgodną ze wzorem stolarki będącej w posiadaniu Zamawiającego <I P>1.25*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.563	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
<b>8.2. 3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
239 d.8. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*20	m  m	  200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
<b>8.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
240 d.8. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
241 d.8. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.  <805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
242 d.8. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych	m		

Lp.	Komentarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<805,806,817,818>2.05*2*4	m	16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>8.2.5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
243 d.8.2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m <sup>2</sup>		
			(2.0*2+1.0)*2*20*0.5	m <sup>2</sup>	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
244 d.8.2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			100	m <sup>2</sup>	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
245 d.8.2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			100	m <sup>2</sup>	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>9</b>			<b>Parter budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>9.1</b>			<b>Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje</b>			
<b>9.1.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
246 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokojami)	szt.		
			<pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,18-19,20-16,23-23a,23a-24,25>11	szt.	11.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
247 d.9.1.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej	m <sup>3</sup>		
			11*0.8*2.0*0.05	m <sup>3</sup>	0.880	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
248 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
			(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*11	m <sup>3</sup>	0.825	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.825</b>
249 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			<15a><~>18.0	m <sup>2</sup>	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
250 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
			<15a-17,19-20>0.9*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
251 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			<15a-17>1.15	m	1.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
252 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 0.88+0.6+18.0*0.1+1.845*0.1	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3.465	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.465</b>
253 d.9.1.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			0.6+18.0*0.1+1.845*0.1	m <sup>3</sup>	2.585	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.585</b>
<b>9.1.2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
254 d.9.1.2	ST-II.4.	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi -(ościeżnica z wypełnieniem stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi dostarczanych przez Zamawiającego) wyposażenie: klamka, szyldy, zamek i wkładka bębnowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20 cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy <pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,15a-17,19-20,20-16,23-23a,23a-24,25>0.8*2.05*12	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	19.680	

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>19.680</b>
<b>9.1. 3</b>		<b>45262522-6</b>	<b>Roboty murowe</b>			
255 d.9. 1.3	ST-II.6.	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  <25>0.9*2.05+<15a>5.05*2.95+<19>0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.588	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.588</b>
<b>9.1. 4</b>		<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
256 d.9. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach przy ościeżach  (2.0*2+1.0)*2*12	m  m	  120.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
257 d.9. 1.4	ST-II.5.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 18.588*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.176</b>
<b>9.1. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
258 d.9. 1.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*9*0.5+18.588*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>82.176</b>
259 d.9. 1.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  82.176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>82.176</b>
260 d.9. 1.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  82.176	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.176	
					<b>RAZEM</b>	<b>82.176</b>
<b>9.2</b>			<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz</b>			
<b>9.2. 1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
261 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  <1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,22,23,25,26,27>19	szt.  szt.	  19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
262 d.9. 2.1		KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  <52 korytarz c>1	szt.		
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
263 d.9. 2.1	ST-II.1.	kalk. własna	Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej  19*0.8*2.05*0.05+1.10*1.13*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.608	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.608</b>
264 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych  (2.0*2+1.0)*0.10*0.15*19+0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.925	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.925</b>
265 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  <15a,25>1.0*0.15*2.10*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.630	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
266 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <4,5,8,9>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
267 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynnny zsypowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.608+1.925+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	3.631	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.631</b>
268 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			1.925+4.92*0.02	m <sup>3</sup>	2.023	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.023</b>
269 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			<-->200.0	m <sup>2</sup>	200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
270 d.9. 2.1	ST-II.1.	KNR 4-01 0815-07 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu	szt		
			19	szt	19.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
271 d.9. 2.1	ST-II.2.	KNR 4-01 0819-01 analogia	Rozbiórka i ponowny montaż płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjęto 50% nowych płytek we wzorze płytek istniejących	płyt.		
			19*2	płyt.	38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
<b>9.2. 2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
272 d.9. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych "100" "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżni- cą drewnianą z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażenie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawcza - wentylacja z obróbką osadzenia). Stolarkę drzwiową do- starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248 <1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15a,17,18,22,23,25,26,27>1.0*2.05*2+0.80*2.05* 13+0.70*2.05*3+<15a>0.80*2.05	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	31.365	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.365</b>
273 d.9. 2.2	ST-II.4.	KNR 2-02 1215-01 kalk. własna	1.Przeniesienia zamka elektronicznego z pokoju 19 do pokoju 15a wraz z wyko- naniem i podłączeniem instalacji elektrycznej 2. Demontaż zamka i ponowny montaż w pokoju 18	kpl		
			2	kpl	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
274 d.9. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Wymiana ścianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o wym. 1,35x 2,05m - szkło bezpieczne - zgodnie zw wzorom istniejącym Wymiary sprawdzić z natury. Do R doliczono współczynnik 1,5 <54 Przedśionek>4.22*2.53	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10.677	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.677</b>
275 d.9. 2.2	ST-II.4.	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Wymiana ścianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o wym. 1,35x 2,05m - szkło bezpieczne, zestaw 33.1 - zgod- nie zw wzorom istniejącym Wymiary sprawdzić z natury. Do R doliczono współ- czynnik 1,5. W cenie należy uwzględnić koszty utylizacji. <54 Przedśionek>4.22*2.53	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10.677	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.677</b>
276 d.9. 2.2		KNR 0-19 1023-04	Montaż okna podawczego wyposażonego z PCV, szkło bezpieczne zeataw 33.1 - blat podawczy wyposażony w łódkę do podawania kluczy. Wymiary sprawdzić na budowie. 1.10*1.12	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.232	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.232</b>
<b>9.2. 3</b>			<b>Tynkowanie</b>			
277 d.9. 2.3	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-03 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia- nach przy ościeżach	m		
			(2.0*2+1.0)*2*19	m	190.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
<b>9.2. 4</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
278 d.9. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
279 d.9. 2.4	ST-II.2.	KNR 0-12II 0829-08	Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.	m <sup>2</sup>		
			<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4	m <sup>2</sup>	4.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
280 d.9. 2.4	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych  <805,806,817,818>2.05*2*4	m m	 16.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
<b>9.2. 5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
281 d.9. 2.5	ST-II.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian  (2.0*2+1.0)*2*19*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
282 d.9. 2.5	ST-II.5.	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
283 d.9. 2.5	ST-II.3.	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz- nych ścian  95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
<b>10</b>			<b>Dostawa Wykonawcy brakującej drzwi w korytarzy do pokoju</b>			
284 d.10	ST-II.4.		Dostawa brakujących drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną (drzwi między pokojami) producent Stolbud Włoszczowa w kolorze Salvador tj drzwi we wzorze i kolorze jakie posiada Zamawiający do wbudowania 8	szt szt	 8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>11</b>			<b>Pietro VIII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>11.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
285 d.11 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <801-804>16.06+16.12+16.12+15.79+<809-815>10.25+10.47+21.41+18.02+ 10.21+10.98+21.12+21.41+12.54+<819-847>21.13+15.75+15.77+10.45+ 21.57+21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+10.74+27.94+21.40+15.83+ 15.71+15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.1+15.87+26.97+ 15.89+21.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
286 d.11 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  703.26*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.549	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.549</b>
287 d.11 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  703.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
288 d.11 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja  703.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
289 d.11 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 703.26*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70.326	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.326</b>
290 d.11 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  703.26*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 35.163	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.163</b>
<b>11.2</b>			<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
291 d.11 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami- tu) <ściany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.09+4.28+3.60+2.04+ 2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10+2.11+3.14+3.17+5.29+ 3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.34+4.49+3.14+3.24+3.22+ 3.17+5.39+3.18+4.32)*2	m m	 726.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>726.640</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
292 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres minimum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu) 703.26+532.50*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  809.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>809.760</b>
293 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm  703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
294 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0604-02 analogia	Isolacja z folii polietylenowej posadzkowa  703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
295 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Isolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubości 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
296 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materiałów równoważnych  <sciany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.09+4.28+3.60+2.04+2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10+2.11+3.14+3.17+5.29+3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.34+4.49+3.14+3.24+3.22+3.17+5.39+3.18+4.32)*2	m  m	  726.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>726.640</b>
297 d.11 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
298 d.11 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrozbrojenie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3  703.26*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.163	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.163</b>
299 d.11 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
300 d.11 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm  703.26	m  m	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
301 d.11 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 703.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  703.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>703.260</b>
302 d.11 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający  690.72	m  m	  690.720	
					<b>RAZEM</b>	<b>690.720</b>
<b>12</b>			<b>Piętro VII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>12.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
303 d.12 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <701-703>21.96+21.55+21.22+<706-710,711a>21.25+21.36+18.14+10.11+10.55+21.25+<715-727>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.44+10.72+21.43+16.18+15.89+10.58+10.58+<732,736,738-750>16.15+15.55+16.21+16.00+10.56+11.84+21.53+10.45+16.15+15.88+10.59+10.58+15.82+10.91+16.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>



## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
304 d.12 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  573.94*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.609	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.609</b>
305 d.12 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
306 d.12 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
307 d.12 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 573.94*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  57.394	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.394</b>
308 d.12 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  573.94*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28.697	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.697</b>
<b>12.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
309 d.12 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyliamitu) <ściany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20+2.02+2.11+4.25+3.13+ 3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.18+2.12+2.12+3.13+3.11+ 3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.12+3.16+2.19+3.27)*2	m  m	  600.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>600.220</b>
310 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini- mum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyliamitu) 573.94+600.22*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  693.984	
					<b>RAZEM</b>	<b>693.984</b>
311 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
312 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
313 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubo- ści 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
314 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materia- łów równoważnych  <ściany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20+2.02+2.11+4.25+3.13+ 3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.18+2.12+2.12+3.13+3.11+ 3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.12+3.16+2.19+3.27)*2	m  m	  600.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>600.220</b>
315 d.12 .2	ST-II.2.	NNRNB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  573.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
316 d.12 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrobroje- nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3  573.94*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28.697	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.697</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
317 d.12 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			573.94	m <sup>2</sup>	573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
318 d.12 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm	m		
			600.22	m	600.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>600.220</b>
319 d.12 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m <sup>2</sup>		
			573.94	m <sup>2</sup>	573.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>573.940</b>
320 d.12 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający	m		
			600.22	m	600.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>600.220</b>
<b>13</b>			<b>Piętro VI budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>13.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
321 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5	m <sup>2</sup>		
			<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,625,626,627,628,629-630,632,633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29	m <sup>2</sup>	262.130	
					<b>RAZEM</b>	<b>262.130</b>
322 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych na wpust wraz z listwami przyściennymi	m <sup>2</sup>		
			<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.46+18.31+10.23+<634-653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.40+16.09+16.40	m <sup>2</sup>	423.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>423.250</b>
323 d.13 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m <sup>3</sup>		
			262.13*0.015+423.25*0.015	m <sup>3</sup>	10.281	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.281</b>
324 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,625,626,627,628,629-630,632,633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+21.43+10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29	m <sup>2</sup>	262.130	
			<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.46+18.31+10.23+<634-653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.40+16.09+16.40	m <sup>2</sup>	423.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>685.380</b>
325 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utylizacja	m <sup>2</sup>		
			262.13+432.28	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
326 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			694.41*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>	69.441	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.441</b>
327 d.13 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			694.41*0.05	m <sup>3</sup>	34.721	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.721</b>
<b>13.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
328 d.13 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłami-tu)	m		

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<sciany>(5.05*2*44)+(4.56+3.58+4.29+4.24+4.29+4.10+2.05+2.08+2.12+3.19+4.30+3.23+2.14+2.14+4.27+2.12+2.12+3.23+3.15+6.51+2.05+3.26+3.46+2.18+3.11+4.29+3.23+2.06+2.0+2.11+2.11+3.22+3.42+2.10+2.09+3.17+3.23+2.11+4.32+2.08+3.21+3.28)*2	m	704.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
329 d.13 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres minimum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)	m <sup>2</sup>		
			694.441+74.00*0.20	m <sup>2</sup>	709.241	
					<b>RAZEM</b>	<b>709.241</b>
330 d.13 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
331 d.13 .2	ST-II.2.	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
332 d.13 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubości 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
333 d.13 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materiałów równoważnych	m		
			694.41	m	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
334 d.13 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
335 d.13 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrozbrojenie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3	m <sup>3</sup>		
			694.41*0.05	m <sup>3</sup>	34.721	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.721</b>
336 d.13 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
337 d.13 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-wiający	m <sup>2</sup>		
			694.41	m <sup>2</sup>	694.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>694.410</b>
338 d.13 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm	m		
			704.0	m	704.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
339 d.13 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - uzupełnienie płtek po rozbiórce szafach wnękowych	m		
			704.00	m	704.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>704.000</b>
<b>13.3</b>		<b>45432114-6</b>	<b>Roboty w zakresie podłóg drewnianych</b>			
340 d.13 .3	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa. Do R zast. współ. 1,5	m <sup>2</sup>		
			<pokój 613a,613>10.93+21.51	m <sup>2</sup>	32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
341 d.13 .3	ST-II.1.	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie oczyszczonych i posegregowanych deszczulek w wiązki R=2	m <sup>2</sup>		
			32.44	m <sup>2</sup>	32.440	

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
342 d.13 .3	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-06 analogia	Oczyszczenie podłoża podłoża  32.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
343 d.13 .3	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  32.44*0.01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.324	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>
344 d.13 .3	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-04 kalk. własna	Usunięcie z budynku materiałów z robót rozbiórkowych  <pokój10>0.324	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.324	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>
345 d.13 .3	ST-II.7.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome  32.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
346 d.13 .3	ST-II.7.	KNR 2-02 1111-01 analogia	Posadzki z deszczulek - materiał z rozbiórki, listwy przypodłogowe dębowe , je- sionowe - w materiałach uwzględnić 30% nowych deszczulek  32.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
347 d.13 .3	ST-II.7.	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym  32.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
348 d.13 .3	ST-II.7.	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier Dulux, lakier V33 lub materiałem równoważym  32.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.440</b>
349 d.13 .3	ST-II.7.	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża  2	szt.  szt.	  2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>			<b>Piętro V budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>14.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
350 d.14 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <501-504>15.79+16.08+10.48+21.10+<509,510,511,512>21.35+39.42+20.63+ <518-538>15.11+16.02+15.93+15.61+21.56+15.96+16.22+16.22+16.04+21.4+ 15.83+16.06+16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.35+<543, 544>15.72+15.43+<547-5,50>15.66+15.84+32.30+16.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
351 d.14 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  586.51*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.798	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.798</b>
352 d.14 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
353 d.14 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
354 d.14 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynnny zsykowej 0,5 m-g/m3 586.551*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  58.655	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.655</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
355 d.14 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  586.51*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.326	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.326</b>
<b>14.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
356 d.14 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) <ściany>5.05*2*34+(3.16+3.22+2.1+4.22+3.97+4.27+2.12+3.02+3.20+3.19+3.12+4.31+3.19+3.24+3.24+3.20+4.28+3.17+3.20+3.20+3.35+2.14+3.20+3.20+3.12+3.20+3.97+3.14+3.08+3.13+3.17+6.46)*2	m  m	  558.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>558.960</b>
357 d.14 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres minimum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) 586.51+558.96*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  698.302	
					<b>RAZEM</b>	<b>698.302</b>
358 d.14 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
359 d.14 .2	ST-II.2.	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
360 d.14 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubości 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
361 d.14 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materiałów równoważnych  586.51	m  m	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
362 d.14 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
363 d.14 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrozbrojenie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3  586.51*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.326	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.326</b>
364 d.14 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
365 d.14 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm  548.86	m  m	  548.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>548.860</b>
366 d.14 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 586.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>586.510</b>
367 d.14 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający  558.96	m  m	  558.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>558.960</b>
<b>15</b>			<b>Piętro IV budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>15.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
368 d.15 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <401-404>21.60+15.70+15.74+10.32+<409-413a>21.56+21.46+17.26+10.33+ 10.61+21.48+<418,419>20.89+15.74+<421-426>15.74+15.82+21.41+10.51+ 15.90+<428,429>15.63+21.61+<432a-448>10.53+21.41+21.58+10.51+10.72+ 26.63+10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52+10.24+10.36+ 15.88+15.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
369 d.15 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  590.22*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.853	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.853</b>
370 d.15 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
371 d.15 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
372 d.15 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 590.22*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  59.022	
					<b>RAZEM</b>	<b>59.022</b>
373 d.15 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  590.22*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.511	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.511</b>
<b>15.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
374 d.15 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłami- tu) <sciany>5.05*2*35+(4.32+3.14+3.15+2.06+4.31+4.28+5.0+2.07+2.12+4.30+ 4.18+3.17+3.15+3.16+4.28+2.10+3.18+3.12+4.32+3.25+4.28+4.32+2.1+2.14+ 5.0+2.12+6.45+2.29+3.22+3.07+2.10+2.06+2.1+2.05+2.07+3.17+3.19)*2	m  m	  594.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>594.280</b>
375 d.15 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini- mum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) 590.22+594.28*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  709.076	
					<b>RAZEM</b>	<b>709.076</b>
376 d.15 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
377 d.15 .2	ST-II.2.	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
378 d.15 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubo- ści 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
379 d.15 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materia- łów równoważnych  594.28	m  m	  594.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>594.280</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
380 d.15 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
381 d.15 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Doplata za zbrojenie włóknami poliprpylenowymi np. Fibermesh - mikrozbrojenie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3  590.22*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.511	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.511</b>
382 d.15 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
383 d.15 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm  594.28	m  m	  594.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>594.280</b>
384 d.15 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 590.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  590.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>590.220</b>
385 d.15 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający  594.28	m  m	  594.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>594.280</b>
<b>16</b>			<b>Piętro III budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>16.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
386 d.16 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <303-305>15.71+10.44+10.34+<310,311>21.13+21.64+<318-334>10.36+10.57+21.46+21.47+5.89+6.03+8.87+21.67+10.64+10.78+11.06+10.38+10.21+10.50+10.59+31.88<342-356>+10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+15.84+27.48+15.67+15.97+10.40+21.54+15.71+18.16+10.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
387 d.16 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych  522.36*0.015	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.835	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.835</b>
388 d.16 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
389 d.16 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utylizacja  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
390 d.16 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynnny zsypowej 0,5 m-g/m3 522.36*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  52.236	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.236</b>
391 d.16 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3  522.36*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  26.118	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.118</b>
<b>16.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
392 d.16 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu)	m		

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<ściany>5.05*2*35+(3.14+2.09+2.07+4.23+4.33+2.07+2.11+4.29+4.29+(2.8+2.08+2.15)+4.33+2.13+2.16+2.21+2.07+2.04+2.10+2.10+2.09+3.15+3.5+3.17+2.09+2.09+3.17+5.5+3.13+3.19+2.08+4.31+3.14+3.23+2.12)*2	m	555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
393 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres minimum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) 522.36+555.00*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  688.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>688.860</b>
394 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
395 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
396 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubości 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
397 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materiałów równoważnych  555.0	m  m	  555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
398 d.16 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
399 d.16 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrobrojenie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3  522.36*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  26.118	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.118</b>
400 d.16 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
401 d.16 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm  555.0	m  m	  555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
402 d.16 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający 522.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.360</b>
403 d.16 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający  555.0	m  m	  555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
<b>17</b>			<b>Piętro II budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>17.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
404 d.17 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <201-204>21.77+15.50+15.80+10.34+<209-215>10.32+10.51+15.69+23.13+10.44+32.42+21.08+<225-235>15.79+16.04+10.60+15.62+15.76+26.34+15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+<240-242>15.85+10.50+15.82+15.75+<250>15.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>



Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
405 d.17 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych 424.75*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.371	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.371</b>
406 d.17 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
407 d.17 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
408 d.17 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3 424.75*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 42.475	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.475</b>
409 d.17 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 424.75*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.238	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.238</b>
<b>17.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
410 d.17 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłami- tu) <ściany>5.05*2*29+(4.35+3.10+3.16+2.07+2.07+2.10+3.14+5.0+2.09+6.48+ 4.2+3.16+3.21+2.12+3.12+3.16+5.27+3.17+2.12+2.06+2.17+3.27+3.5+2.10+ 3.16+3.15)*2	m m	 457.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>457.900</b>
411 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini- mum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) 424.75+457.90*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 562.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>562.120</b>
412 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
413 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
414 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś- ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
415 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materia- łów równoważnych 457.80	m m	 457.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>457.800</b>
416 d.17 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 424.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
417 d.17 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami poliprpylenowymi np. Fibermesh - mikrobroje- nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3 424.75*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.238	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.238</b>

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
418 d.17 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			424.75	m <sup>2</sup>	424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
419 d.17 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm	m		
			457.90	m	457.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>457.900</b>
420 d.17 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m <sup>2</sup>		
			424.75	m <sup>2</sup>	424.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>424.750</b>
421 d.17 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający	m		
			457.90	m	457.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>457.900</b>
<b>18</b>			<b>Piętro I budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>18.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
422 d.18 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5	m <sup>2</sup>		
			<101,112-121,126-128,129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+21.21+40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.86+28.92+26.44+10.56	m <sup>2</sup>	437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
423 d.18 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m <sup>3</sup>		
			437.51*0.015	m <sup>3</sup>	6.563	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.563</b>
424 d.18 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			437.51	m <sup>2</sup>	437.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.510</b>
425 d.18 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utylizacja	m <sup>2</sup>		
			437.31	m <sup>2</sup>	437.310	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.310</b>
426 d.18 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynnny zsypowej oraz izolacji podposadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynnny zsypowej 0,5 m-g/m3	m <sup>3</sup>		
			437.51*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>	43.751	
					<b>RAZEM</b>	<b>43.751</b>
427 d.18 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			437.51*0.05	m <sup>3</sup>	21.876	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.876</b>
<b>18.2</b>		<b>45432114-6</b>	<b>Roboty w zakresie podłóg drewnianych</b>			
428 d.18 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu)	m		
			<ściany>5.05*2*18+(8.92+4.30*4+4.30*10+4.30*3)*2	m	345.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>345.840</b>
429 d.18 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres minimum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu)	m <sup>2</sup>		
			437.50+345.84*0.20	m <sup>2</sup>	506.668	
					<b>RAZEM</b>	<b>506.668</b>
430 d.18 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubości 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			437.50	m <sup>2</sup>	437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
431 d.18 .2	ST-II.2.	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa  437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
432 d.18 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materia- łów równoważnych  345.84	m  m	  345.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>345.840</b>
433 d.18 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2  437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
434 d.18 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
435 d.18 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm  345.84	m  m	  345.840	
					<b>RAZEM</b>	<b>345.840</b>
436 d.18 .2	ST-II.1.	KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie oczyszczonych i posegregowanych deszczulek w wiązki R=2  <101,112-121,126-129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+21.21+ 40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.86+28.92+26.44+10.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
437 d.18 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-06 analogia	Oczyszczenie podłoża podłoża  437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
438 d.18 .2	ST-II.7.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome  437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
439 d.18 .2	ST-II.7.	KNR 2-02 1111-01 analogia	Posadzki z deszczulek - materiał Zamawiającegoi., listwy przypodłogowe dębowe , jesionowe - w materiałach należy uwzględnić 30% nowych deszczulek o wym 450x70*22 mm, dostarczonych, które dostarczy Wykonawca 437.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  437.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>437.500</b>
440 d.18 .2	ST-II.7.	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym  <101,112-121,123-129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+21.21+ 40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+36.81+26.98+30.27+25.86+28.92+ 26.44+10.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  531.560	
					<b>RAZEM</b>	<b>531.560</b>
441 d.18 .2	ST-II.7.	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier Dulux, lakier V33 lub materiałem równoważym  531.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  531.560	
					<b>RAZEM</b>	<b>531.560</b>
442 d.18 .2	ST-II.7.	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża  23	szt.  szt.	  23.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
<b>19</b>			<b>Parter budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych</b>			
<b>19.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
443 d.19 .1	ST-II.1.	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. współ. 1,5  <10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74+32.81+4.99+20.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
444 d.19 .1	ST-II.1.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych	m <sup>3</sup>		

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			121.32*0.015	m <sup>3</sup>	1.820	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
445 d.19 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
446 d.19 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0609-01 kalk. własna	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli- zacja	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
447 d.19 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0106-05 kalk. własna	Usunięcie z budynku gruzu przy użyciu rynny zsykowej oraz izolacji podpo- sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystych pomieszczeń po zakończeniu ro- bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsykowej 0,5 m-g/m3 121.32*(0.05+0.05)	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	12.132	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.132</b>
448 d.19 .1	ST-II.1.	KNR 4-01 0108-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3	m <sup>3</sup>		
			121.32*0.05	m <sup>3</sup>	6.066	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.066</b>
<b>19.2</b>		<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
449 d.19 .2	ST-II.1.	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki istniejącego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłami- tu) <10,15a,20,16,39,39,21>(2.05+5.0)*2+(4.14+5.0)*2+(2.05+5.0)*2+(4.35+5.0)* 2+(6.44+5.0)*2+(5.0*2+2.0)+(4.11+5.0)*2	m		
				m	118.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.280</b>
450 d.19 .2	ST-II.2.	KNR 4-01 1204-07	Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini- mum jednego tygodnia licząc od momentu posmarowania stropu preparatem, sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksyłamitu) <10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74+32.81+4.99+20.57	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
451 d.19 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
452 d.19 .2	ST-II.2.	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
453 d.19 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 grubo- ści 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
454 d.19 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 0609-07	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylenowej lub materia- łów równoważnych	m		
			118.28	m	118.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.280</b>
455 d.19 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1129-01 1129-03 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
			120.32	m <sup>2</sup>	120.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.320</b>
456 d.19 .2	ST-II.2.	KNR 2-02 1106-07 kalk. własna	Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje- nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3	m <sup>3</sup>		
			121.32*0.05	m <sup>3</sup>	6.066	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.066</b>
457 d.19 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Komen- tarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
458 d.19 .2	ST-II.5.	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm	m		
			112.28	m	112.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>112.280</b>
459 d.19 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający	m <sup>2</sup>		
			121.32	m <sup>2</sup>	121.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>121.320</b>
460 d.19 .2	ST-II.2.	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający	m		
			118.28	m	118.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.280</b>
<b>20</b>			<b>Dostawa Wykonawcy</b>			
461 d.20	ST-II.2.		Dostawa płytek gresowych o wym - wzór i kolor płytki dopasować do płytek będących w posiadaniu Zamawiającego (4920.99-3500/1.03)*1.07	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1629.537	
					<b>RAZEM</b>	<b>1629.537</b>