

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „**Usługa wykonania zabudowy meblowej pod wymiar do pomieszczeń WOik**”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania w siedzibie Zamawiającego zabudowy meblowej składającej się z elementów według poniższego zestawienia:

1. Zabudowa wewnątrz istniejących ścian, przytwierdzona do nich w sposób umożliwiający demontaż, „bez pleców”, z półkami umożliwiającymi postawienie segregatora o wysokości 30 cm (przestrzeń użytkowa między półkami około 34 cm). Dolna półka na podwyższeniu z listwą maskującą (segregator na najniższej półce nie może stać bezpośrednio na posadzce z płytek ceramicznych). Najwyższa półka nie zakryta od góry. Wewnątrz zabudowy pionowe przedzielenia zapobiegające uginaniu się półek pod ciężarem segregatorów.
Wymiary zabudowy wewnątrz ścian +/- 4 cm:
Głębokość: 50 cm
Szerokość: 320 cm
Wysokość: 220 cm
2. Regał z półkami umożliwiającymi postawienie segregatora o wysokości 30 cm (przestrzeń użytkowa między półkami około 35 cm). Dolna półka na podwyższeniu z listwą maskującą (segregator na najniższej półce nie może stać bezpośrednio na posadzce z płytek ceramicznych).
Wymiary zewnętrzne +/- 4 cm:
Głębokość: 35 cm
Szerokość: 120 cm
Wysokość: 200 cm
3. Zabudowa wewnątrz istniejących ścian, przytwierdzona do nich w sposób umożliwiający demontaż, „bez pleców” z półkami umożliwiającymi postawienie segregatora o wysokości 30 cm (przestrzeń użytkowa między półkami około 34 cm). Dolna półka na podwyższeniu z listwą maskującą (segregator na najniższej półce nie może stać bezpośrednio na posadzce z płytek ceramicznych). Najwyższa półka nie zakryta od góry. Wewnątrz zabudowy pionowe przedzielenia zapobiegające uginaniu się półek pod ciężarem segregatorów.
Wymiary zabudowy wewnątrz ścian +/- 4 cm:
Głębokość strona lewa: 51 cm
Głębokość strona prawa: 49 cm
Szerokość: 137 cm
Wysokość: 250 cm
4. Regały z półkami umożliwiającymi postawienie segregatora o wysokości 30 cm (przestrzeń użytkowa między półkami około 35 cm). Dolna półka na podwyższeniu z listwą maskującą (segregator na najniższej półce nie może stać bezpośrednio na posadzce z płytek ceramicznych). Regały „z plecami” (zaślepienie tylne w kolorze białym z płyty HDF 3 mm). Ilość regałów według „Schematu rozmieszczenia zabudowy meblowej w pomieszczeniach WOik” (29 sztuk).
Wymiary zewnętrzne +/- 4 cm:
Głębokość: 35 cm
Szerokość: 70 cm
Wysokość: 200 cm.

Istotne informacje:

1. Wymiary powyższe są wymiarami orientacyjnymi. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca dokona wizji lokalnej i dokładnego obmiaru w celu dostosowania do warunków pomieszczenia. Szczegółowy układ mebli zawiera załączony rysunek.
2. Korpusy i półki z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Krawędzie zewnętrzne korpusów i półek zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty.
4. Ilość, rodzaje i wzajemne rozmieszczenie elementów wg „Schematu rozmieszczenia zabudowy meblowej w pomieszczeniach WOik” i „Rysunku schematycznego regałów”.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Organizacji i Kadr ŚUW w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, II piętro, pokoje nr 210 i 212.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu warsztatowego zabudowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin realizacji zamówienia 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu warsztatowego przez Zamawiającego.

Wycena winna zawierać całkowitą cenę brutto zabudowy wraz z kosztami montażu w siedzibie Zamawiającego.

Gwarancja na wykonane meble minimum 24 miesiące.