

ZESTAWIENIE ROBÓT (branża elektryczna próby)
dla zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61

PRZEBUDOWA ZASILANIA 1.38 - 1.42

- Badanie linii kablowej nn odcinek
- Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pierwszy pomiar
- Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar
- Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 20
- Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4

SERWEROWNIA I ROZDZIELNIA 13.12 – 13.14

- Badanie linii kablowej nn
- Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
- Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

MONTAŻ SZAFY RACK 19 15.7-15.8

- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, pomiar łączy, pierwsza linia pomiar 1,000 135,40 135,40
- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, pomiar łączy, każda następna linia

SYSTEM CCTV 16.7

- Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV