

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia portierni w bud. C ŚUW  
ADRES INWESTYCJI : al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Iwona Bracka (Administrator)  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.04.2020

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Remont pomieszczenia portierni w bud C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Założenia remontu:

Wykucie z muru starych ościeżnic powiększenie otworu, przeniesienie kabli oraz wykonanie nowego nadproża.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe EI 60 częściowo przeszklone.

Zmycie starej farby ze ścian, zagruntowanie podłoża i pomalowanie ścian.

W suficie należy wymienić płyty na ruszcie - płyty z wełny mineralnej niepalne o odporności ogniowej A1.

Wykonanie kawałka nowego cokołu oraz montaż 3 płyt z marmuru bolechowice na ścianie które mogą się uszkodzić podczas demontażu drzwi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana drzwi portierni</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	1,1*2,1	m <sup>2</sup>	2,310	
				RAZEM	2,310
2	KNR 4-01	Rozebranie kawałka ściany licowanej z kamieni na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0349-09	1,7*0,9	m <sup>2</sup>	1,530	
				RAZEM	1,530
3	KNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
d.1	0201-02	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 0-19	Montaż stolarki - drzwi aluminiowe p.poż przeszkolne EI 60	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-06	1,1*2,1	m <sup>2</sup>	2,310	
				RAZEM	2,310
5	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.1	0301-01	1,5*2	m belki	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02	Montaż okładziny ścian z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m <sup>2</sup> i grubości do 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	2101-01	1,7*0,9	m <sup>2</sup>	1,530	
				RAZEM	1,530
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	1,1*2,1	m <sup>3</sup>	2,310	
				RAZEM	2,310
<b>2</b>		<b>Malowanie portierni</b>			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	3*2,8	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(2,8*2+3*2)*2,6-((1,2*2,1+1,1*1,1+2,7*1,5))+2,02	m <sup>2</sup>	24,400	
				RAZEM	24,400
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	((2,8*2+3*2)*2,6-(1,2*2,1+1,1*1,1+2,7*1,5))+2,02)*10%	m <sup>2</sup>	2,440	
				RAZEM	2,440
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	(2,8*2+3*2)*2,6-(1,2*2,1+1,1*1,1+2,7*1,5))+2,02	m <sup>2</sup>	24,400	
				RAZEM	24,400
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(2,8*2+3*2)*2,6-(1,2*2,1+1,1*1,1+2,7*1,5))+2,02	m <sup>2</sup>	24,400	
				RAZEM	24,400
13	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2702-01	2,8*3	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
14	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - wymiana płyt	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2702-01	2,8*3	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(1,1+2,1*2)*0,23+(2,7+1,5*2)*0,2+(1,1*3)*0,23	m <sup>2</sup>	3,118	
				RAZEM	3,118
16	KNR 4-01	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	m		
d.2	0812-02	0,23*2	m	0,460	
				RAZEM	0,460
17	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-05	2,7*1,5+(1,1*1,1*2)	m <sup>2</sup>	6,470	
				RAZEM	6,470
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08	2,8*3	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400