



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo- budowlanych w pomieszczeniach magazynowych i sanitarnych w budynku ŚUW przy ul. Skrajnej 61
Zakres robót obejmuje w szczególności:

1.W pomieszczeniach: nr 18 – Magazyn sprzętu Dozymetrycznego, nr 106 – Magazyn Sprzętu Chemicznego, nr 108 Magazyn Mundurowy:

- Rozbiórkę warstw posadzkowych do poziomu istniejącej płyty stropu, wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki,
- wykonanie nowej posadzki cementowej,
- wykonanie dylatacji, ułożenie wykładziny pcv przeznaczonej na powierzchnie magazynowe np. firmy Gamrat lub równoważnymi,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian , sufitów, malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej,
- wymianę istniejących kratki wentylacyjnych

2. W pomieszczeniach: nr 103-104 – Magazyn Sprzętu Do Odkazania, nr 105 Magazyn Sprzętu Szkoleniowego, nr 107 Magazyn Sprzętu Szkoleniowego,

- Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – płytek,
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,
- gruntowanie podłoża - wzmocnienie powierzchni, wyrównanie powierzchni zaprawą samopoziomującą np. typu Ceresit,
- ułożenie wykładziny pcv przeznaczonej na powierzchnie magazynowe np. firmy Gamrat lub równoważnymi,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian , sufitów, malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej,
- wymianę istniejących kratki wentylacyjnych

3. Pomieszczenia sanitarne: nr 003 – Szatnia brudna, nr 004 Umywalnia, nr 005 Szatnia czysta, nr 007 pomieszczenie gospodarcze, nr 006 – Sanitariaty

- Rozbiórkę istniejących posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – płytki, skucie okładzin ściennych z płytek,
- demontaż istniejących przyborów sanitarnych,
- wymiana istniejących rur instalacji zimnej i ciepłej wody,
- wyrównanie powierzchni posadzek zaprawą samopoziomującą np. typu Ceresit, ułożenie posadzki z płytek podłogowych (gres lub terakota),
- okładzina ścian płytkami ściennymi glazurowanymi,
- montaż nowych przyborów sanitarnych,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian , sufitów,
- malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej.

Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest mgr inż. Jerzy Ćmiel - tel. (41) 342-13-19.

Termin wykonania zadania – 31 sierpnia 2011 r.