

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju nr 36 budynek C-1  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont pokoju nr 36 budynek C-1</b>						
1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.1	1 KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m³	3.115	0.00	0.00
d.1	2 KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m	3.000	0.00	0.00
d.1	3 KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	8.000	0.00	0.00
d.1	5 KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	3.000	0.00	0.00
d.1	6 KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	6.000	0.00	0.00
d.1	7 KNR 4-03 1107-06	Demontaż karniszy	m	7.650	0.00	0.00
d.1	8 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m²	36.410	0.00	0.00
d.1	2 45442100-8	<b>Roboty malarskie i towarzyszące</b>				
d.2	9 KNR 2-02 0925-01	Ośloni okien folia polietylenowa	m²	7.755	0.00	0.00
d.2	10 KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na brzdach po rozebranej ścianie na ścianie i suficie	m	11.180	0.00	0.00
d.2	11 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	4.000	0.00	0.00
d.2	12 KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych	szt.	2.000	0.00	0.00
d.2	13 KNR 4-01 0619-09	Przetarcie papierem ściernym powierzchni sufitów - przygotowanie sufitów do malowania	m²	36.410	0.00	0.00
d.2	14 KNR 4-01 0619-03	Przetarcie papierem ściernym powierzchni ścian - przygotowanie ścian do malowania	m²	91.665	0.00	0.00
d.2	15 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - wzmocnienie podłoża ścian i sufitów	m²	140.747	0.00	0.00
d.2	16 KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach	m²	49.082	0.00	0.00
d.2	17 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m²	91.665	0.00	0.00
d.2	18 KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	35.250	0.00	0.00
d.2	19 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - przed malowaniem ścian i sufitów	m²	140.747	0.00	0.00
d.2	20 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m²	140.747	0.00	0.00
d.2	21 KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m²	10.620	0.00	0.00
d.2	22 KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3.000	0.00	0.00
d.2	23 KNNR 4 0222-01	Montaż przejść żeliwo pcv (trapery> 75 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
d.2	24 KNR 2-02 2004-06	Obud.poziomów kanalizacyjnych pod stropem płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m²	6.336	0.00	0.00
d.2	25 KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach	m²	3.640	0.00	0.00
d.2	26 KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m²	4.760	0.00	0.00
d.2	27 KNR 2-02 2004-02	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m²	10.325	0.00	0.00
d.2	28 KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki rewizyjne w ścianka z płyt gips.kart. o wym. ok. 30x30 cm	szt.	4.000	0.00	0.00
d.3	3 45421000-4	<b>Roboty stolarskie</b>				
d.3	29 KNR 2-02 1112-07	Montaż wewnętrznego parapetu z PVC (nakładka) oklejnowany, w kolorze buk, złoty dąb, orzech szer. około do 480 mm	m²	3.443	0.00	0.00
d.3	30 E-0508 0800-05	Montaż wertikalii (na ścianie z oknami wys.2,95 m)	m	7.650	0.00	0.00
d.3	31 KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych w okleinie drewnopodobnej np. firmy Porta w kolorze buk	m²	3.200	0.00	0.00
d.3	32 KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone np. firmy Porta w kolorze buk z sztyldami, klamkami i zamkiem na wkładke	m²	3.200	0.00	0.00
d.3	4 45432100-5	<b>Roboty posadzkarskie</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.4	<b>KNR 4-01 0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	3.000	0.00	0.00
34 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. CERESIT CT 17- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	37.994	0.00	0.00
35 d.4	<b>KNR 0-12II 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	37.994	0.00	0.00
36 d.4	<b>KNR 0-12II 1118-10 z.sz. 5.3.f</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 50x50 cm układane na klej metodą zwykłą Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.	m <sup>2</sup>	37.994	0.00	0.00
37 d.4	<b>KNR 0-12 1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m	25.840	0.00	0.00
38 d.4	<b>NNRNKB 202 2809-05</b>	Listwa wykańczająca wykańczająca	m	25.840	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Roboty elektryczne</b>				
39 d.5	<b>KNR-W 4-03 1133-02</b>	Demontaż opraw żarowych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt.	10.000	0.00	0.00
40 d.5	<b>KNR-W 4-03 1116-04</b>	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	55.000	0.00	0.00
41 d.5	<b>KNR-W 4-03 1120-01</b>	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	6.000	0.00	0.00
42 d.5	<b>KNR-W 4-03 1121-01</b>	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.	4.000	0.00	0.00
43 d.5	<b>KNR-W 5-08 0501-04</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.	10.000	0.00	0.00
44 d.5	<b>KNR-W 5-08 0801-01</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.- dodatkowe mocowanie linki do stropu	szt.	10.000	0.00	0.00
45 d.5	<b>KNR-W 5-08 0511-12</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowy typu Punch II marki Thorn, polerowany laster o parabolicznej optyce, z dookólnym ograniczenia oślnienia, mocowane nadwóch linkach stalowych niezależnych od przewodów zasilania, połączenie opraw bez montażu optyki, za pomocą szybkozłączki, obudowa wykonana z blachy stalowej lub równoważne	kpl.	10.000	0.00	0.00
46 d.5	<b>KNR-W 5-08 0301-12</b>	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.	12.000	0.00	0.00
47 d.5	<b>KNR-W 5-08 0302-01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.	6.000	0.00	0.00
48 d.5	<b>KNR-W 5-08 0302-02</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	6.000	0.00	0.00
49 d.5	<b>KNR-W 5-08 0307-03</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2.000	0.00	0.00
50 d.5	<b>KNR-W 5-08 0309-01</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	4.000	0.00	0.00
51 d.5	<b>KNR 4-03 1001-03</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie	m	60.000	0.00	0.00
52 d.5	<b>KNR 4-03 1012-02</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	60.000	0.00	0.00
53 d.5	<b>KNR-W 5-08 0210-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach YDY 3x2,5 mm2	m	60.000	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł