

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych w budynku A oraz w sali konferencyjnej  
nr 13 budynku B  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel  
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.04.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.  | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont posadzek w pomieszczeniach ŚUW - budynek A</b> |                                    |  |                |              |               |
| <b>1</b>   | <b>45432100-5</b>                  | <b>Pokój 1, 3 bud. A</b>   |                |              |               |
| 1  | KNR 4-04                           | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0504-06                            | - rulony, łącznie z listwami przypodłgowymi - rozbiórka ostrożna, wykładzina zamawiającego   | m <sup>2</sup> | 65.500       |               |
|  |                                    | 54.70+10.80  |                |              |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.500</b> |
| 2  | KNR 4-01                           | Skucie podłoża o głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0211-01                            | 65.50  | m <sup>2</sup> | 65.500       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.500</b> |
| 3  | KNR 4-04                           | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1  | 1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | 65.5*0.01*2  | m <sup>3</sup> | 1.310        |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.310</b>  |
| 4  | KNR 4-01                           | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0803-01                            | 2  | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 5  | NNRNKB 202                         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 1134-01                            | 65.50  | m <sup>2</sup> | 65.500       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.500</b> |
| 6  | NNRNKB 202                         | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 1130-01                            | 65.50  | m <sup>2</sup> | 65.500       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.500</b> |
| 7  | NNRNKB 202                         | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 2806-05<br>analogia                | 65.50  | m <sup>2</sup> | 65.500       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.500</b> |
| 8  | KNR 0-12II                         | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m              |              |               |
| d.1  | 1120-04                            | 45   | m              | 45.000       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 9  | NNRNKB 202                         | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                                  | m              |              |               |
| d.1  | 2809-03                            | 45   | m              | 45.000       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 10   | NNRNKB 202                         | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m              |              |               |
| d.1  | 2809-05<br>analogia                | 45   | m              | 45.000       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 11   | KNR 4-01                           | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową   | m              |              |               |
| d.1  | 0320-10<br>analogia                | 45   | m              | 45.000       |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 12   | KNR 4-01                           | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.           |              |               |
| d.1  | 0411-08                            | 2  | szt.           | 2.000        |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 13   | KNR 4-01                           | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 1206-02<br>kalk. własna            | 30.0*0.05*0.5  | m <sup>2</sup> | 0.750        |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.750</b>  |
| 14   | KNR 4-01                           | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej   | szt.           |              |               |
| d.1  | 0904-01                            | 2  | szt.           | 2.000        |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2</b>   | <b>45432100-5</b>                  | <b>Pokój 11 bud. A</b>   |                |              |               |
| 15   | KNR 4-04                           | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 0504-06                            | - rulony, łącznie z listwami przypodłgowymi  | m <sup>2</sup> | 15.580       |               |
|  |                                    | 3.34*4.50+0.55*1.0   |                |              |               |
|  |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.580</b> |
| 16   | KNR 4-04                           | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 0504-06                            | 15.58  | m <sup>2</sup> | 15.580       |               |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------|--|----------------|--------------|---------------|
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.580</b> |
| 17  | KNR 4-04     | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 0504-07      | 15.58  | m <sup>2</sup> | 15.580       |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.580</b> |
| 18  | KNR 4-01     | Oczyszczenie podłoża   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 0804-06      | 15.58+(3.34+5.05+3.34+5.05-0.80*2-1.2)*0.1   | m <sup>2</sup> | 16.978       |               |
|     | analogia     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.978</b> |
| 19  | KNR 4-04     | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2 | 1101-03      | 15.58*0.01*2   | m <sup>3</sup> | 0.312        |               |
|     | 1101-06      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.312</b>  |
|     | kalk. własna |  |                |              |               |
| 20  | KNR 4-01     | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 0803-01      | 2  | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 21  | NNRNKB 202   | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 1134-01      | 16.978   | m <sup>2</sup> | 16.978       |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.978</b> |
| 22  | NNRNKB 202   | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 1130-01      | 16.978   | m <sup>2</sup> | 16.978       |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.978</b> |
| 23  | NNRNKB 202   | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 2806-05      | 16.978   | m <sup>2</sup> | 16.978       |               |
|     | analogia     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.978</b> |
| 24  | KNR 0-12II   | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m              |              |               |
| d.2 | 1120-04      | 3.34+5.05+3.34+5.05-0.80*2-1.2   | m              | 13.980       |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.980</b> |
| 25  | NNRNKB 202   | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego  | m              |              |               |
| d.2 | 2809-03      | 13.98  | m              | 13.980       |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.980</b> |
| 26  | NNRNKB 202   | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m              |              |               |
| d.2 | 2809-05      | 13.98  | m              | 13.980       |               |
|     | analogia     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.980</b> |
| 27  | KNR 4-01     | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową   | m              |              |               |
| d.2 | 0320-10      | 13.98  | m              | 13.980       |               |
|     | analogia     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.980</b> |
| 28  | KNR 4-01     | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.           |              |               |
| d.2 | 0411-08      | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 29  | KNR 4-01     | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - przyjęto 50% | m              |              |               |
| d.2 | 0707-05      | 13.98*0.5  | m              | 6.990        |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.990</b>  |
| 30  | KNR 4-01     | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2 | 1206-02      | 13.98*0.05*0.5   | m <sup>2</sup> | 0.350        |               |
|     | kalk. własna |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.350</b>  |
| 31  | KNR 4-01     | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  | m              |              |               |
| d.2 | 0815-08      | 1.2  | m              | 1.200        |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 32  | KNR 4-01     | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm   | m              |              |               |
| d.2 | 1207-02      | 1.2  | m              | 1.200        |               |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 33       | KNR 4-01          | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej   | szt.           |              |               |
| d.2      | 0904-01           | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3</b> | <b>45432100-5</b> | <b>Pokój 12 bud. A</b>   |                |              |               |
| 34       | KNR 4-04          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0504-06           | - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi<br>3.24*4.50+0.55*1.0   | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 35       | KNR 4-04          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0504-06           | 15.13  | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 36       | KNR 4-04          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0504-07           | 15.13  | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 37       | KNR 4-01          | Oczyszczenie podłoża (podłoże i cokolik)   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0804-06           | 15.13+(3.24+5.05+3.24+5.05+0.54*2-0.80*2-0.6)*0.1  | m <sup>2</sup> | 16.676       |               |
|          | analogia          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.676</b> |
| 38       | KNR 4-04          | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.3      | 1101-03           | 15.13*0.01*2   | m <sup>3</sup> | 0.303        |               |
|          | 1101-06           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.303</b>  |
|          | kalk. własna      |  |                |              |               |
| 39       | KNR 4-01          | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 0803-01           | 2  | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 40       | NNRNKB 202        | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 1134-01           | 16.676   | m <sup>2</sup> | 16.676       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.676</b> |
| 41       | NNRNKB 202        | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 1130-01           | 15.13  | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 42       | NNRNKB 202        | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 2806-05           | 15.13  | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|          | analogia          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 43       | KNR 0-12II        | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m              |              |               |
| d.3      | 1120-04           | 3.24+5.05+3.24+5.05+0.54*2-0.80*2-0.6  | m              | 15.460       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.460</b> |
| 44       | NNRNKB 202        | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                                  | m              |              |               |
| d.3      | 2809-03           | 15.46  | m              | 15.460       |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.460</b> |
| 45       | NNRNKB 202        | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m              |              |               |
| d.3      | 2809-05           | 15.46  | m              | 15.460       |               |
|          | analogia          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.460</b> |
| 46       | KNR 4-01          | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową   | m              |              |               |
| d.3      | 0320-10           | 15.46  | m              | 15.460       |               |
|          | analogia          |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.460</b> |
| 47       | KNR 4-01          | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.           |              |               |
| d.3      | 0411-08           | 2  | szt.           | 2.000        |               |
|          |                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 48       | KNR 4-01          | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3      | 1206-02           | 15.46*0.05*0.5   | m <sup>2</sup> | 0.387        |               |
|          | kalk. własna      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.387</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.                                 | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------------------------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 49                                  | KNR 4-01<br>d.3 0815-08                            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego   | m              |              |               |
|                                     |  | 0.6   | m              | 0.600        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.600</b>  |
| 50                                  | KNR 4-01<br>d.3 1207-02                            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm  | m              |              |               |
|                                     |  | 0.60  | m              | 0.600        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.600</b>  |
| 51                                  | KNR 4-01<br>d.3 0904-01                            | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej  | szt.           |              |               |
|                                     |  | 2   | szt.           | 2.000        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 52                                  | E-0508 0800-<br>d.3 05                             | Ostrożny demontaż i ponowny montaż nad cokolikiem listew ściennych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na ścianach poprzez przykręcenie do betonu. Do R zast. współ. 2 | m              |              |               |
|                                     |  | 5.2   | m              | 5.200        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>  |
| <b>4 45432100-5 Pokój 13 bud. A</b> |  |   |                |              |               |
| 53                                  | KNR 4-04<br>d.4 0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 3.24*4.50+0.55*1.0  | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 54                                  | KNR 4-04<br>d.4 0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 15.13   | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 55                                  | KNR 4-01<br>d.4 0804-06<br>analogia                | Oczyszczenie podłoża (podłoga + cokolik)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 15.13+(3.24+5.05+3.24+5.05+-0.80-0.6)*0.1   | m <sup>2</sup> | 16.648       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.648</b> |
| 56                                  | KNR 4-04<br>d.4 1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji  | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                     |  | 15.13*0.01*2  | m <sup>3</sup> | 0.303        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.303</b>  |
| 57                                  | KNR 4-01<br>d.4 0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 2   | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 58                                  | NNRNKB 202<br>d.4 1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 16.648  | m <sup>2</sup> | 16.648       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.648</b> |
| 59                                  | NNRNKB 202<br>d.4 1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny                        | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 15.13   | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 60                                  | NNRNKB 202<br>d.4 2806-05<br>analogia              | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  | 15.13   | m <sup>2</sup> | 15.130       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.130</b> |
| 61                                  | KNR 0-12II<br>d.4 1120-04                          | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża   | m              |              |               |
|                                     |  | Krotność = 2  | m              | 15.180       |               |
|                                     |  | 3.24+5.05+3.24+5.05-0.80-0.6  |                |              |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.180</b> |
| 62                                  | NNRNKB 202<br>d.4 2809-03                          | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego   | m              |              |               |
|                                     |  | 15.18   | m              | 15.180       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.180</b> |
| 63                                  | NNRNKB 202<br>d.4 2809-05<br>analogia              | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami   | m              |              |               |
|                                     |  | 15.18   | m              | 15.180       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.180</b> |
| 64                                  | KNR 4-01<br>d.4 0320-10<br>analogia                | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową  | m              |              |               |
|                                     |  | 15.18   | m              | 15.180       |               |
|                                     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.180</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 65       | KNR 4-01<br>d.4 0411-08                            | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.           |              |               |
|          |  | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 66       | KNR 4-01<br>d.4 1206-02<br>kalk. własna            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 15.18*0.05*0.5   | m <sup>2</sup> | 0.380        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.380</b>  |
| 67       | KNR 4-01<br>d.4 0815-08                            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  | m              |              |               |
|          |  | 0.6  | m              | 0.600        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.600</b>  |
| 68       | KNR 4-01<br>d.4 1207-02                            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm   | m              |              |               |
|          |  | 0.70   | m              | 0.700        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.700</b>  |
| 69       | KNR 4-01<br>d.4 0904-01                            | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej   | szt.           |              |               |
|          |  | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>5</b> | <b>45432100-5</b>                                  | <b>Pokój 14 bud. A</b>   |                |              |               |
| 70       | KNR 4-04<br>d.5 0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 2.20*4.50+3.24*4.50+0.55*0.98  | m <sup>2</sup> | 25.019       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.019</b> |
| 71       | KNR 4-04<br>d.5 0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 26.019   | m <sup>2</sup> | 26.019       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.019</b> |
| 72       | KNR 4-01<br>d.5 0804-06<br>analogia                | Oczyszczenie podłoża   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 26.019+(2.20+5.05+2.20+5.05-0.80-0.6+3.24+5.05+3.24+5.05-0.8-0.6)*0.1  | m <sup>2</sup> | 28.847       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.847</b> |
| 73       | KNR 4-04<br>d.5 1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |  | 25.019*0.01*2  | m <sup>3</sup> | 0.500        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 74       | KNR 4-01<br>d.5 0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 2  | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 75       | NNRNKB 202<br>d.5 1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 28.847   | m <sup>2</sup> | 28.847       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.847</b> |
| 76       | NNRNKB 202<br>d.5 1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny         | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 28.847   | m <sup>2</sup> | 28.847       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.847</b> |
| 77       | NNRNKB 202<br>d.5 2806-05<br>analogia              | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |  | 26.019   | m <sup>2</sup> | 26.019       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.019</b> |
| 78       | KNR 0-12II<br>d.5 1120-04                          | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m              |              |               |
|          |  | 2.20+5.05+2.20+5.050-0.80-0.6+3.24+5.05+3.24+5.05-0.8-0.6  | m              | 28.280       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.280</b> |
| 79       | NNRNKB 202<br>d.5 2809-03                          | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                                  | m              |              |               |
|          |  | 26.28  | m              | 26.280       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.280</b> |
| 80       | NNRNKB 202<br>d.5 2809-05<br>analogia              | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m              |              |               |
|          |  | 26.28  | m              | 26.280       |               |
|          |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.280</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Podstawa          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 81         | KNR 4-01          | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową  | m              |              |               |
| d.5        | 0320-10           | analogia  | m              | 26.280       |               |
|            |                   | 26.28   |                |              |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.280</b> |
| 82         | KNR 4-01          | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża  | szt.           |              |               |
| d.5        | 0411-08           | 2   | szt.           | 2.000        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 83         | KNR 4-01          | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5        | 1206-02           | kalk. własna  | m <sup>2</sup> | 0.657        |               |
|            |                   | 26.28*0.05*0.5  |                |              |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.657</b>  |
| 84         | KNR 4-01          | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego   | m              |              |               |
| d.5        | 0815-08           | 0.6+0.6   | m              | 1.200        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 85         | KNR 4-01          | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej  | szt.           |              |               |
| d.5        | 0904-01           | 2   | szt.           | 2.000        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 86         | E-0508 0800-      | Ostrożny demontaż i ponowny montaż nad cokolikiem listew ściennych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na ścianach poprzez przykręcenie do betonu. Do R zast. współ. 2 | m              |              |               |
| d.5        | 05                | 5.2   | m              | 5.200        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>  |
| <b>6</b>   | <b>45000000-7</b> | <b>Pokój 19 bud. A P</b>  |                |              |               |
| <b>6.1</b> | <b>45100000-8</b> | <b>Przygotowanie terenu budowy</b>  |                |              |               |
| 87         | KNR 4-04          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.1      | 0504-06           | 4.52*5.0  | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 88         | KNR 4-04          | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.1      | 0504-07           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 89         | KNR 4-04          | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.6.1      | 1101-03           | 22.60*0.01*2  | m <sup>3</sup> | 0.452        |               |
|            | 1101-06           |   |                |              |               |
|            | kalk. własna      |   |                |              |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.452</b>  |
| 90         | KNR 4-01          | Zerwanie posadzki cementowej  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.1      | 0804-07           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 91         | KNR 4-01          | Rozebranie warstw izolacyjnych  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.1      | 0609-01           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 92         | KNR 4-01          | Uusunięcie z budynku gruzu  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.6.1      | 0106-05           | 22.60*0.08  | m <sup>3</sup> | 1.808        |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.808</b>  |
| <b>6.2</b> | <b>45432100-5</b> | <b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>  |                |              |               |
| 93         | KNR 4-01          | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 24 km + koszt składowania na wysypisku  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.6.2      | 0108-11           | 1.808   | m <sup>3</sup> | 1.808        |               |
|            | 0108-12           |   |                |              |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.808</b>  |
| 94         | KNR 2-02          | Wyrównanie podłoża pod warstwę izolacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.2      | 1102-03           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            | analogia          |   |                |              |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 95         | KNR 2-02          | Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stropem  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.2      | 0607-03           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 96         | KNR 2-02          | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.6.2      | 0609-03           | 22.60   | m <sup>2</sup> | 22.600       |               |
|            |                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.  | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 97<br>d.6.2  | KNR 2-02<br>0609-07<br>analogia   | Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków np. pianki poliuretanowej lub materiałów równoważnych<br>4.52*2+5.0*2+0.55*2   | m<br>m                           | <br>20.140   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.140</b> |
| 98<br>d.6.2  | KNR 2-02<br>1102-01               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br>22.60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.600   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 99<br>d.6.2  | KNR 2-02<br>1106-07               | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm<br>22.60   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.600   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 100<br>d.6.2   | KNR 2-02<br>1102-03               | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3<br>22.60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.600   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 101<br>d.6.2   | NNRNKB 202<br>1134-01             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>22.60+(4.52*2+5.0*2+0.55*2-0.80)*0.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>24.534   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.534</b> |
| 102<br>d.6.2   | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>22.60             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.600   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.600</b> |
| 103<br>d.6.2   | KNR 0-12II<br>1120-04             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża<br>4.52*2+5.0*2+0.55*2-0.80                                   | m<br>m                           | <br>19.340   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.340</b> |
| 104<br>d.6.2   | NNRNKB 202<br>2809-03             | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>19.34   | m<br>m                           | <br>19.340   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.340</b> |
| 105<br>d.6.2   | NNRNKB 202<br>2809-05<br>analogia | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami<br>19.34  | m<br>m                           | <br>19.340   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.340</b> |
| 106<br>d.6.2   | KNR 4-01<br>0320-10<br>analogia   | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową<br>19.34   | m<br>m                           | <br>19.340   |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.340</b> |
| 107<br>d.6.2   | KNR 4-01<br>0411-08               | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>6.3 454521000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b> |                                   |   |                                  |              |               |
| 108<br>d.6.3   | KNR 4-01<br>0425-02<br>analogia   | Wycięcie otworów w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych<br>1.0*2.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 109<br>d.6.3   | KNR AT-22<br>0305-04<br>analogia  | Montaż profili ościeżnicowych w ściankach G-K<br>2.50+2+1.00  | m<br>m                           | <br>5.500    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.500</b>  |
| 110<br>d.6.3   | KNR 2-02<br>2003-02               | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01<br>0.50*1.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.500    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 111<br>d.6.3   | KNR AT-02<br>2060-03              | Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm<br>1   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 112<br>d.6.3   | KNR 2-02<br>1017-01               | Skrzydła drzwiowe drewniane w okleinie Top Resis odpornej na odpryski wody wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone - zamek na wkładkę + klamki + szyldy + trzy zawiasy<br>0.90*2.05 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.845    |               |
|  |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.845</b>  |



## PRZEDMIAR

| Lp.          | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|--------------|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 113<br>d.6.3 | KNR 2-02<br>1207-01                            | Balustrady schodowe z profili stalowych zamkniętych przymocowane do policzków kotwami wklejanymi fi 15 mm (poprzeczki o wym: 30*15*2 mm - szt, tralki o wym. 15x15x1,5 mm co 12 cm). W balustradzie schodowej należy zamontować balustradę otwieraną (furtka dla transportu materiałów) o szer. ok. 1,5 w pomieszczeniu klimatyzatorem nr 04, 04a w budynku A<br>2.00+1.65+2.50+1.65 | m<br>m                           | <br>7.800    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.800</b>  |
| <b>6.4</b>   | <b>45442100-8</b>                              | <b>Roboty malarskie</b>  |                                  |              |               |
| 114<br>d.6.4 | NNRNKB 202<br>1134-02                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałem równoważnym - powierzchnie pionowe<br><18>5.05*2.95+<19>22.60+(4.5*2+5.05*2)*2.95-1.0*2.0*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.843   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.843</b> |
| 115<br>d.6.4 | KNR-W 2-02<br>0923-01                          | Oslony okien folią polietylenowa<br>1.0*2.0*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.000    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 116<br>d.6.4 | KNR 4-01<br>1204-08                            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>85.843  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.843   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.843</b> |
| 117<br>d.6.4 | KNR 4-01<br>1204-05<br>kalk. własna            | Jednokrotne malowanie farbami lateksow-akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów<br>5.05*2.95   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.898   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.898</b> |
| 118<br>d.6.4 | KNR 4-01<br>1204-01<br>kalk. własna            | Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów<br>22.60+(4.5*2+5.05*2)*2.95-1.0*2.0*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>70.945   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>70.945</b> |
| 119<br>d.6.4 | KNR 4-01<br>1212-28                            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>8.5   | m<br>m                           | <br>8.500    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.500</b>  |
| 120<br>d.6.4 | KNR 4-01<br>1212-18                            | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>0.60*0.20*16*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.840    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.840</b>  |
| <b>7</b>     | <b>45432100-5</b>                              | <b>Pokój 22 bud. A - lekarze</b>   |                                  |              |               |
| 121<br>d.7   | KNR 4-04<br>0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi<br>(4.31+1.25)*5.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.800   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.800</b> |
| 122<br>d.7   | KNR 4-01<br>0211-01                            | Skucie podłoża o głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>27.80+(5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8)*0.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>30.832   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.832</b> |
| 123<br>d.7   | KNR 4-04<br>1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji<br>27.80*0.01*2   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.556    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.556</b>  |
| 124<br>d.7   | KNR 4-01<br>0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro<br>1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.000    |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 125<br>d.7   | NNRNKB 202<br>1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>30.832+(5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8)*0.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.864   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.864</b> |
| 126<br>d.7   | NNRNKB 202<br>1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny<br>27.80  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.800   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.800</b> |
| 127<br>d.7   | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia              | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>27.80  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.800   |               |
|              |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.800</b> |
| 128<br>d.7   | KNR 0-12II<br>1120-04                          | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m                                |              |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.                                 | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
|                                     |  | 5.0*4+4.31*2+1.25*2-0.8  | m              | 30.320       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.320</b> |
| 129                                 | NNRNKB 202<br>d.7 2809-03                          | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>30.32  | m              |              |               |
|                                     |  |  | m              | 30.320       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.320</b> |
| 130                                 | NNRNKB 202<br>d.7 2809-05<br>analogia              | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami<br>30.32   | m              |              |               |
|                                     |  |  | m              | 30.320       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.320</b> |
| 131                                 | KNR 4-01<br>d.7 0320-10<br>analogia                | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową<br>30.32  | m              |              |               |
|                                     |  |  | m              | 30.320       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.320</b> |
| 132                                 | KNR 4-01<br>d.7 0707-05                            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - przyjęto 50%<br>30.32*0.5            | m              |              |               |
|                                     |  |  | m              | 15.160       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.160</b> |
| 133                                 | KNR 4-01<br>d.7 0411-08                            | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża<br>2  | szt.           |              |               |
|                                     |  |  | szt.           | 2.000        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 134                                 | KNR 4-01<br>d.7 1206-02<br>kalk. własna            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%<br>30.32*0.05*0.5  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 0.758        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.758</b>  |
| 135                                 | KNR 4-01<br>d.7 0904-01                            | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej<br>1  | szt.           |              |               |
|                                     |  |  | szt.           | 1.000        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 136                                 | E-0508 0800-<br>d.7 05<br>analogia                 | Montaż listew - korytek instalacyjnych w podłodze szer. min. 170 mmnp. system REHAU poprzez przykręcenie do betonu w gotowych bruzdach lub przed ułożeniem podłogi - montaż w istniejącym kanale w podłodze<br>5.0 | m              |              |               |
|                                     |  |  | m              | 5.000        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| <b>8 45432100-5 Pokój 23 bud. A</b> |  |  |                |              |               |
| 137                                 | KNR 4-04<br>d.8 0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi<br>16.83   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 16.830       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.830</b> |
| 138                                 | KNR 4-04<br>d.8 0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki<br>16.83   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 16.830       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.830</b> |
| 139                                 | KNR 4-01<br>d.8 0804-06<br>analogia                | Oczyszczenie podłoża<br>16.83+(3.24+5.05+5.05+4.7)*0.1   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 18.634       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.634</b> |
| 140                                 | KNR 4-04<br>d.8 1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji<br>16.83*0.01*2   | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>3</sup> | 0.337        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.337</b>  |
| 141                                 | KNR 4-01<br>d.8 0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro<br>1   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 1.000        |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 142                                 | NNRNKB 202<br>d.8 1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>18.634   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 18.634       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.634</b> |
| 143                                 | NNRNKB 202<br>d.8 1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny<br>15.83                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                     |  |  | m <sup>2</sup> | 15.830       |               |
|                                     |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.830</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 144        | NNRNKB 202<br>d.8 2806-05<br>analogia                | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>16.83                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16.830   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.830</b> |
| 145        | KNR 0-12II<br>d.8 1120-04                            | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża<br>3.24+5.05+3.24+5.05-0.8                                       | m<br>m                           | <br>15.780   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b> |
| 146        | NNRNKB 202<br>d.8 2809-03                            | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>15.78  | m<br>m                           | <br>15.780   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b> |
| 147        | NNRNKB 202<br>d.8 2809-05                            | Listwa wykańczająca wykańczająca<br>15.78  | m<br>m                           | <br>15.780   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.780</b> |
| 148        | KNR 4-01<br>d.8 0411-08                              | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 149        | KNR 4-01<br>d.8 1206-02<br>kalk. własna              | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%<br>15.78*0.05*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.395    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.395</b>  |
| 150        | KNR 4-01<br>d.8 0904-01                              | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 151        | E-0508 0800-<br>d.8 05                               | Ostrożny demontaż i ponowny montaż nad cokolikiem listew ściennych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na ścianach poprzez przykręcenie do betonu. Do R zast. współ. 2<br>4.7 | m<br>m                           | <br>4.700    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.700</b>  |
| <b>9</b>   | <b>45000000-7</b>                                    | <b>Pokój 25, 26 bud.A P</b>  |                                  |              |               |
| <b>9.1</b> | <b>45100000-8</b>                                    | <b>Przygotowanie terenu budowy</b>   |                                  |              |               |
| 152        | KNR 4-04<br>d.9.1 0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa - rulony, łącznie z listwami przypodłgowymi - rozbiórka ostrożna, wykładzina zamawiającego<br>22.10+22.10                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 153        | KNR 4-04<br>d.9.1 0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki<br>44.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 154        | KNR 4-04<br>d.9.1 1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji<br>44.20*0.01*2   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.884    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.884</b>  |
| 155        | KNR 4-01<br>d.9.1 0804-07                            | Zerwanie posadzki cementowej<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 156        | KNR 4-01<br>d.9.1 0609-01                            | Rozebranie warstw izolacyjnych<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 157        | KNR 4-01<br>d.9.1 0106-05                            | Uusunięcie z budynku gruzu<br>44.20*0.08   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.536    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.536</b>  |
| 158        | KNR 4-01<br>d.9.1 0108-11<br>0108-12                 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 24 km + koszt składowania na wysypisku<br>3.536  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.536    |               |
|            |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.536</b>  |
| <b>9.2</b> | <b>45320000-6</b>                                    | <b>Roboty izolacyjne</b>   |                                  |              |               |
| 159        | KNR 2-02<br>d.9.2 1102-03<br>analogia                | Wyrównanie podłoża pod warstwę izolacji<br>44.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Podstawa                            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 160<br>d.9.2 | KNR 2-02<br>0607-03                 | Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro-<br>pem<br>44.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 161<br>d.9.2 | KNR 2-02<br>0609-03                 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm<br>poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| <b>9.3</b>   | <b>45432100-5</b>                   | <b>Roboty posadzkarskie</b>  |                                  |              |               |
| 162<br>d.9.3 | KNR 2-02<br>0609-07<br>analogia     | Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków np. pianki poliuretanowej<br>lub materiałów równoważnych<br>36.0  | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 163<br>d.9.3 | KNR 2-02<br>1102-01                 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-<br>bości 20 mm zatarte na ostro<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 164<br>d.9.3 | KNR 2-02<br>1106-07                 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siat-<br>ką stalową (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm<br>44.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 165<br>d.9.3 | KNR 2-02<br>1102-03                 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-<br>datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 166<br>d.9.3 | NNRNKB 202<br>1134-01               | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>44.20  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 167<br>d.9.3 | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia   | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.<br>30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-<br>czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>44.20          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>44.200   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>44.200</b> |
| 168<br>d.9.3 | KNR 0-12II<br>1120-04               | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm<br>układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża<br>Krotność = 2<br>36   | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 169<br>d.9.3 | NNRNKB 202<br>2809-03               | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na<br>zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki<br>Zamawiającego<br>36   | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 170<br>d.9.3 | NNRNKB 202<br>2809-05<br>analogia   | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze<br>ścianami<br>36.  | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 171<br>d.9.3 | KNR 4-01<br>0320-10<br>analogia     | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-<br>lową<br>36.0  | m<br>m                           | <br>36.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 172<br>d.9.3 | KNR 4-01<br>0411-08                 | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 173<br>d.9.3 | KNR 4-01<br>1206-02<br>kalk. własna | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istnieją-<br>cych kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%<br>36.0*0.05*0.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.900    |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.900</b>  |
| 174<br>d.9.3 | E-0508 0800-<br>05<br>analogia      | Montaż listew - korytek instalacyjnych w podłodze szer. min. 170<br>mmnp. system REHAU poprzez przykręcenie do betonu w goto-<br>wych bruzdach lub przed ułożeniem podłogi - montaż w podłodze<br>15 | m<br>m                           | <br>15.000   |               |
|              |                                     |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| <b>10</b>    | <b>45432100-5</b>                   | <b>Pokój 220, 221, 222, 223 w bud.A</b>  |                                  |              |               |
| 175<br>d.10  | KNR 4-04<br>0504-06                 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa<br>- rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi<br>10.50+22.10+10.70+10.70+10.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>64.700   |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.700</b> |
| 176<br>d.10 | KNR 4-04<br>0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 64.70  | m <sup>2</sup> | 64.700       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.700</b> |
| 177<br>d.10 | KNR 4-01<br>0804-06<br>analogia                | Oczyszczenie podłoża (podłoga i cokoliki)  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 64.70+(2.12*4*2+4.40*2+5.0*10-1.70*2-0.6-0.6)*0.1  | m <sup>2</sup> | 71.816       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.816</b> |
| 178<br>d.10 | KNR 4-04<br>1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup> |              |               |
|             |  | 64.70*0.01*2   | m <sup>3</sup> | 1.294        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.294</b>  |
| 179<br>d.10 | KNR 4-01<br>0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 5  | m <sup>2</sup> | 5.000        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 180<br>d.10 | NNRNKB 202<br>1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 71.816   | m <sup>2</sup> | 71.816       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.816</b> |
| 181<br>d.10 | NNRNKB 202<br>1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny         | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 64.70  | m <sup>2</sup> | 64.700       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.700</b> |
| 182<br>d.10 | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia              | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 64.70  | m <sup>2</sup> | 64.700       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.700</b> |
| 183<br>d.10 | KNR 0-12II<br>1120-04                          | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża  | m              |              |               |
|             |  | 2.12*4*2+4.40*2+5.0*10-1.70*2-0.6-0.6  | m              | 71.160       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.160</b> |
| 184<br>d.10 | NNRNKB 202<br>2809-03                          | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                                  | m              |              |               |
|             |  | 71.16  | m              | 71.160       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.160</b> |
| 185<br>d.10 | NNRNKB 202<br>2809-05<br>analogia              | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m              |              |               |
|             |  | 71.6   | m              | 71.600       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.600</b> |
| 186<br>d.10 | KNR 4-01<br>0320-10<br>analogia                | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową   | m              |              |               |
|             |  | 71.60  | m              | 71.600       |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.600</b> |
| 187<br>d.10 | KNR 4-01<br>0411-08                            | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.           |              |               |
|             |  | 6  | szt.           | 6.000        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 188<br>d.10 | KNR 4-01<br>1206-02<br>kalk. własna            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokolikami - przyjęto 50%  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 71.16*0.05*0.5   | m <sup>2</sup> | 1.779        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.779</b>  |
| 189<br>d.10 | KNR 4-01<br>0815-08                            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  | m              |              |               |
|             |  | 0.6+0.6+1.70   | m              | 2.900        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.900</b>  |
| 190<br>d.10 | KNR 4-01<br>1207-02                            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm   | m              |              |               |
|             |  | 0.6+0.6+1.7  | m              | 2.900        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.900</b>  |
| 191<br>d.10 | KNR 4-01<br>0904-01                            | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej   | szt.           |              |               |
|             |  | 6  | szt.           | 6.000        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| <b>11</b>   | <b>45432100-5</b>                              | <b>Pokój 302 bud. A</b>  |                |              |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-------------|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 192<br>d.11 | KNR 4-04<br>0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi 3.32*4.5+0.55*1.0   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.490   |               |
|             |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.490</b> |
| 193<br>d.11 | KNR 4-04<br>0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.490   |               |
|             |  | 15.49  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.490</b> |
| 194<br>d.11 | KNR 4-01<br>0804-06<br>analogia                | Oczyszczenie podłoża (podłoga i cokołoki)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17.044   |               |
|             |  | 15.49+(3.32*2+5.05*2-1.2)*0.1  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.044</b> |
| 195<br>d.11 | KNR 4-04<br>1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.310    |               |
|             |  | 15.49*0.01*2   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.310</b>  |
| 196<br>d.11 | KNR 4-01<br>0803-01                            | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.000    |               |
|             |  | 1  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 197<br>d.11 | NNRNKB 202<br>1134-01                          | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17.044   |               |
|             |  | 17.044   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.044</b> |
| 198<br>d.11 | NNRNKB 202<br>1130-01                          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Atlas Sam 200 lub materiał równoważny         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.490   |               |
|             |  | 15.49  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.490</b> |
| 199<br>d.11 | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia              | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.490   |               |
|             |  | 15.49  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.490</b> |
| 200<br>d.11 | KNR 0-12II<br>1120-04                          | Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokołiki do 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.32*2+5.05*2-1.20                        | m<br>m                           | <br>15.540   |               |
|             |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.540</b> |
| 201<br>d.11 | NNRNKB 202<br>2809-03                          | (z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego                                  | m<br>m                           | <br>15.540   |               |
|             |  | 15.54  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.540</b> |
| 202<br>d.11 | NNRNKB 202<br>2809-05<br>analogia              | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze ścianami  | m<br>m                           | <br>15.540   |               |
|             |  | 15.54  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.540</b> |
| 203<br>d.11 | KNR 4-01<br>0320-10<br>analogia                | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akrylową   | m<br>m                           | <br>15.540   |               |
|             |  | 15.54  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.540</b> |
| 204<br>d.11 | KNR 4-01<br>0411-08                            | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|             |  | 1  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 205<br>d.11 | KNR 4-01<br>1206-02<br>kalk. własna            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub emulsyjnym w istniejących kolorach w pasie nad cokołikami   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.777    |               |
|             |  | 15.54*0.05   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.777</b>  |
| 206<br>d.11 | KNR 4-01<br>0815-08                            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  | m<br>m                           | <br>1.200    |               |
|             |  | 1.2  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 207<br>d.11 | KNR 4-01<br>1207-02                            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pow. drewnianych do 20 cm   | m<br>m                           | <br>1.200    |               |
|             |  | 1.20   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 208<br>d.11 | KNR 4-01<br>0904-01                            | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej   | szt.                             |              |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.           | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|---------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|               |  | 1   | szt.                             | 1.000        |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>12</b>     | <b>45000000-7</b>                              | <b>Pokój 13 bud. B P</b>  |                                  |              |               |
| <b>12.1</b>   | <b>45100000-8</b>                              | <b>Przygotowanie terenu budowy</b>  |                                  |              |               |
| 209<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>0504-06                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowa - rulony, łącznie z listwami przypodłogowymi<br>$9.70 \times 8.85 + (1.70 + 0.50) \times 0.5 \times 2.65$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>88.760   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>88.760</b> |
| 210<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>0504-07                            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki<br><br>88.760   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>88.760   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>88.760</b> |
| 211<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>1101-03<br>1101-06<br>kalk. własna | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utylizacji<br><br>88.76*0.01*2                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.775    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.775</b>  |
| 212<br>d.12.1 | KNR 4-01<br>0804-07                            | Zerwanie posadzki cementowej<br><br>9.70*8.85   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |
| 213<br>d.12.1 | KNR 4-01<br>0609-01                            | Rozebranie warstw izolacyjnych<br><br>85.845  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |
| 214<br>d.12.1 | KNR 4-01<br>0106-05                            | Uusunięcie z budynku gruzu<br><br>85.845*0.08   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>6.868    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.868</b>  |
| 215<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>0901-05                            | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu<br><br>6  | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 216<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>0901-06                            | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu<br><br>6   | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 217<br>d.12.1 | KNR 4-04<br>0901-07                            | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu<br><br>6   | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| <b>12.2</b>   | <b>45432100-5</b>                              | <b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>  |                                  |              |               |
| 218<br>d.12.2 | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12                 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 24 km + koszt składowania na wysypisku<br><br>6.868+0.5                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>7.368    |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.368</b>  |
| 219<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>1102-03<br>analogia                | Wyrównanie podłoża pod warstwę izolacji<br><br>85.845   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |
| 220<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>0607-03                            | Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stropem<br>85.845  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |
| 221<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>0609-03                            | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<br>88.845                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>88.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>88.845</b> |
| 222<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>0609-07<br>analogia                | Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków np. pianki poliuretanowej lub materiałów równoważnych<br><br>8.85*2+9.70*2   | m<br>m                           | <br>37.100   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.100</b> |
| 223<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>1102-01                            | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br>85.845   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |
| 224<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>1106-07                            | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach min 15 cm<br>85.845                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |               |
|               |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.           | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|---------------|---|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 225<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>1102-03                           | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-<br>datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3<br>85.845   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>85.845   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.845</b>  |
| 226<br>d.12.2 | KNR 2-02<br>0617-05 +<br>KNR AT-03<br>0101-03 | Wykonanie dylatacji powierzchniowej w posadzkach gresowych -<br>cięcie powierzchni posadzek i montaż listwy wypeniającej dylatację<br>4.7*5  | m<br>m                           | <br>23.500   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.500</b>  |
| 227<br>d.12.2 | NNRNKB 202<br>1134-01                         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>9.70*8.85+(1.70+0.50)*0.5*2.65   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>88.760   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>88.760</b>  |
| 228<br>d.12.2 | NNRNKB 202<br>2806-05<br>analogia             | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.<br>30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-<br>czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki Zamawiającego<br>88.76        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>88.760   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>88.760</b>  |
| 229<br>d.12.2 | KNR 0-12II<br>1120-04                         | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik do 15 cm<br>układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża<br>Krotność = 2<br>37.10+1.70+2.65                            | m<br>m                           | <br>41.450   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.450</b>  |
| 230<br>d.12.2 | NNRNKB 202<br>2809-03                         | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na<br>zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki<br>Zamawiającego<br>41.50  | m<br>m                           | <br>41.500   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.500</b>  |
| 231<br>d.12.2 | NNRNKB 202<br>2809-05<br>analogia             | Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze<br>ścianami<br>41.5   | m<br>m                           | <br>41.500   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.500</b>  |
| 232<br>d.12.2 | KNR 4-01<br>0320-10<br>analogia               | Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-<br>lową<br>41.5  | m<br>m                           | <br>41.500   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.500</b>  |
| 233<br>d.12.2 | KNR 4-01<br>0411-08                           | Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 234<br>d.12.2 | E-0508 0800-<br>05                            | Ostrożny demontaż i ponowny montaż nad cokolikiem listew ściennych (korytek instalacyjnych z kablami informatycznymi) z PCW na ścianach poprzez przykręcenie do betonu. Do R zast. współ. 2<br>9.0 | m<br>m                           | <br>9.000    |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| <b>12.3</b>   | <b>45442100-8</b>                             | <b>Roboty malarskie</b>  |                                  |              |                |
| 235<br>d.12.3 | NNRNKB 202<br>1134-02                         | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-<br>LAS UNI GRUNT" lub materiałem równoważnym - powierzchnie<br>pionowe<br>(9.70*2+8.85)*3.0*2-<okna>2.0*8.0+(2.64+1.70)*3.0         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>166.520  |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>166.520</b> |
| 236<br>d.12.3 | KNR-W 2-02<br>0923-01                         | Oslony okien folią polietylenowa<br>2.0*8.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16.000   |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| 237<br>d.12.3 | KNR 4-01<br>1204-08                           | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi<br>starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>166.52   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>166.520  |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>166.520</b> |
| 238<br>d.12.3 | KNR 4-01<br>1204-05<br>kalk. własna           | Jednokrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi starych tyn-<br>ków wewnętrznych ścian i sufitów<br>166.52  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>166.520  |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>166.520</b> |
| 239<br>d.12.3 | KNR 4-01<br>1204-01<br>kalk. własna           | Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-<br>ków wewnętrznych ścian i sufitów<br>166.52  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>166.520  |                |
|               |   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>166.520</b> |