

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania:

„Wykonanie nowej instalacji zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku A”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nowej instalacji zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX. Wieków Kielc 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”.

Roboty prowadzone będą w pomieszczeniach biurowych.

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty budowlane:

- a. Kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianach i sufitach.
- b. Zaprawienie bruzd zaprawą.
- c. Roboty malarskie ścian i sufitów po zaprawionych bruzdach.
- d. Przebicie otworów przez stropy i ściany.
- e. Zamurowanie przebić w stropach i ścianach.

2. Roboty instalacji elektrycznych:

- a. Montaż instalacji wewnętrznej linii zasilającej (wlz) dla wentylacji, żaluzji i oświetlenia.
- b. Montaż rozdzielnic piętrowych.
- c. Wykonanie wpustów przewodami wtynkowymi pod wyłączniki do rolet.
- d. Wykonanie podłoży pod osprzęt instalacyjny oraz wykonanie ślepych otworów.
- e. Montaż puszek podtynkowych pojedynczych o śr. 60 mm.
- f. Dokumentacja powykonawcza.
- g. Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac ujęto w :

- a. Przedmiarze robót - Załączniku nr 2 do SIWZ.
- b. STW i OR - Załączniku nr 3 do SIWZ.
- c. Projekcie budowlanym – TOM VII, Instalacje elektryczne zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacja oświetlenia wewnętrznego – budynek A,B,C-1 - Załączniku nr 4 do SIWZ.
- d. Projekcie wykonawczym – TOM IV, Instalacje elektryczne – budynek A,B,C-1 - część 1 „Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku A – Załączniku nr 5 do SIWZ.

Kolejność wykonywania prac instalacyjnych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy i uzgodnieniu harmonogramu prac.