


Elewacja północna - widok 10; skala 1:100




Elewacja południowa - widok 2; skala 1:100




Przekrój poziomy 4-4; skala 1:50
(ściana frontowa z okładziną)




Szczegół A;1:10




Szczegół B;1:10




Przekrój 1-1;1:50

Przekrój 2-2;1:50




Przekrój 3-3;1:50

LEGENDA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

A. COKÓŁ - Okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor Levantina). Rozmiary płyt - ok.90x40, grubość ok.3cm, matowe, na części z połysklem Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni tynkowanych.

B. OKNA/FASADA ALUMINIOWA Profile aluminiowe w kolorze RAL 7043 (Grigio traffico B) lub blaiym (RAL 9016 Bianco puro) - w zależności od lokalizacji. Rozwiązania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) według zestawienia stolarki + szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe o szerokości 84mm, szkło U=0,5 o grubości pakietu 44 mm o budowie szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkł o4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy producent i typ: Apolioplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Dociepienie styropian lambda = 0,031 W/(mK) np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor NCS S-5005-R80B Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Dociepienie styropian lambda = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor biały (wg palety NCS: S 0500-N) Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

F. OKNA ANTYWŁAMANIOWE w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe o szerokości 84mm, szkło U=0,5 o grubości pakietu 44 mm o budowie szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm, Zapewnić klasę P4 oraz okucia antywłamaniowe WK2 np.Winkhaus, Przykładowy producent i typ: Apoliloplast, Apollo Exclusive Thermo.

G. Otwory nad oknami - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, rozstaw między lamelami 35mm, grubość profili min. 1.2mm, ramka z kolnierzem. Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklanymi. Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

J. COKÓŁ - tynk mozaikowy w kolorze szarym, wg palety BASF - M/DB3 Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni powyżej. Dociepienie ze styroduru 8cm.

K. Otwory wentylacyjne w piwnicach - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, rozstaw między lamelami 35mm, grubość profili min. 1.2mm, ramka z kolnierzem. Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklanymi. Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

L. Urządzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ŻYLETKI - Profile aluminiowe prostokątne o wymiarach 250x100mm mocowane punktowo co 1 kondygnację. Przykładowi producenci - Schueco, Aluprof. Malowanie proszkowe na kolor RAL 9007.

N. Istniejące pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia

O. Istniejąca ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym RAL 6016- do pozostawienia.

P. Attyka budynku A - profile aluminiowe zamknięte pomalowane proszkowo na kolor RAL 9007, mocowane do pionowych „żyletek".

R. Płyty laminowane HPL 3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), barwione jednostronnie, wykończenie SATIN, np. TRESPA Meteon. Alternatywa - np. FUNDERMAX Max Exterior (ISO-MAX).

Uwagi:
1. w budynku A powyżej wysokości 23,80 m npt. Zastosować zamiast styropianu - wełnę mineralną. Zapewnić zgodność z §216.8 Warunków Technicznych
2. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz
3. Wszystkie zamienniki produktów i rozwiązań elewacyjnych (o podobnym wyglądzie i właściwościach) uzgodnić z projektantem.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa rysunku | Elewacja południowa i północna | Nr rys | A-12A |
| Obiekt | Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce | Skala | 1:100 |
| | | Faza | Projekt wykonawczy zamienny |
| Zadanie | BUDYNEK A | Branża | architektura |
| Inwestor | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 | Data | czerwiec 2012 |
| | | Rewizja | Rewizja 1- kwiecień 2013 |
| Konsorcjum | studio architektury format — ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze, tel./fax 46-8320850,kom. 601433960, e-mail:biuro@studioformat.eu, www.studioformat.eu | | |
| Projektowali | dr inż. arch. Adam Gorczyca Upr.46/06/SLOKK/II | Podpis | |
| | mgr inż.arch. Magdalena Gorczyca | | |
| Sprawdzający | mgr inż.arch.Jolanta Wasztyn Culicka Upr. SI-141/86 | | |

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT