
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa parkingu przed budynkiem ŚUW.
ADRES INWESTYCJI : al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wacław Książek
DATA OPRACOWANIA : 13 sierpień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 sierpień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacje parkingowe			
1.1	KNR 2-31 0802-01	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.2	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.3	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
1.4	6	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
1.5	KNR 5-01 0120-08	Budowa ław betonowych, zbrojona, szerokość 0.35 m (analogia) 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.6		Wykonanie pętli indukcyjnej 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.7	KNR 5-01 0813-04	Wymiana szaf kablowych, (analogia) terminal 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNR 5-01 0119-05	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do budynku 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.9	KNNR 5 0103-04	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
1.10		Instalacja barierki 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	AL 1 0501- 02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.12		Przebudowa szlabanów (korekcja posadowienia) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.13	AL 1 0701- 01	Montaż zestawu PC, zestaw standardowy (analogia) wprogramowanie nowych urządzeń 1.5	szt szt	 1.500	
				RAZEM	1.500