

Wykonanie prac remontowych
pomieszczeniach CPR w celu
dostosowania ich na potrzeby
funkcjonowania tymczasowej siedziby
Dyspozytorni Medycznej DM 13-01

PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Mazurek

DATA OPRACOWANIA:

09.10.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kontrola dostępu			
1 d.1	KNR-W 5-08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
2 d.1	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		143	m	143,000	
				RAZEM	143,000
3 d.1	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		143	m	143,000	
				RAZEM	143,000
4 d.1	KNR AL-01 0301-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNR AL-01 0303-02	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - sterownik	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.1	KNR AL-01 0112-08	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR AL-01 0307-01 analiza indywidualna	Licencja do 32 pkt.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ścianki działowe			
13 d.2	KNR 2-02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		8,8 * 3,3	m2	29,040	
				RAZEM	29,040
14 d.2	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2		
		8,8 * 3,3	m2	29,040	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,040
15 d.2	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		59	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
16 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		59	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
3		Elementy pozostałe			
17 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000