

Remont dachu na budynku garażu
czterostanowiskowego oraz część
dachu budynku C

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1			Prace przygotowawcze i rozbiórkowe związane z budynkiem garażu			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-04/3		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
			12,8 * 6,4	m2	81,920	
					RAZEM	81,920
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
4 d.1.1	ZKNR C-2 0604-01		Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
5 d.1.1	ZKNR C-2 0604-05		Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
6 d.1.1	KNR 2-02 0609-05		Wykonanie spadków z płyt styropianowych	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
1.2			Prace przygotowawcze i rozbiórkowe związane z budynkiem C			
7 d.1.2	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			19,8	m2	19,800	
					RAZEM	19,800
8 d.1.2	KNR 2-02 0609-05		Wykonanie spadków z płyt styropianowych	m2		
			19	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
2			Roboty pokryciowe i obróbkowe z papy termozgrzewalnej			
2.1			Roboty pokryciowe i obróbkowe z papy termozgrzewalnej związane z budynkiem garażu			
9 d.2.1	KNR-W 2-02 0601-03		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome - zagruntowanie podłoża	m2		
			12,8 * 6,4	m2	81,920	
					RAZEM	81,920
10 d.2.1	KNR-W 2-02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwową	m2		
			12,8 * 6,4	m2	81,920	
					RAZEM	81,920
11 d.2.1	NNRNKB 202 0534-01		(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m2		
			12,8 * 6,4	m2	81,920	
					RAZEM	81,920
12 d.2.1	KNNR 4 0212-06		Rury wywiewne przedłużenie o 20 cm	szt.		
			4	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
13 d.2.1	KNR 2-02 0516-06		Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
2.2			Roboty pokryciowe i obróbkowe z papy termozgrzewalnej związane z budynkiem C			
14 d.2.2	KNR-W 2-02 0601-03		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome - zagruntowanie podłoża	m2		
			12,9 * 4,3	m2	55,470	
					RAZEM	55,470
15 d.2.2	KNR-W 2-02 0534-06		Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.2.2	KNR 0-22 0529-04		Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
			23	mb	23,000	
					RAZEM	23,000
17 d.2.2	KNR 0-22 0529-05		Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 10	mb		
			23	mb	23,000	
					RAZEM	23,000
18 d.2.2	NNRNKB 202 0534-01		(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m2		
			12,9 * 4,3	m2	55,470	
					RAZEM	55,470
19 d.2.2	KNR 0-22 0529-06		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
			5	mb obw odu	5,000	
					RAZEM	5,000
20 d.2.2	KNR 2-02 0516-06		Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Prace dekarские			
3.1			Prace dekarские związane z budynkiem garażu			
21 d.3.1	KNR 4-01 0413-01		Montaż deski okapowej z desek gr. 32 mm	m		
			12,8	m	12,800	
					RAZEM	12,800
22 d.3.1	KNR K-05 0501-02		Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
			12,8	m	12,800	
					RAZEM	12,800
23 d.3.1	KNR K-05 0501-06		Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.3.1	KNR K-05 0501-07		Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3.1	KNR K-05 0502-01		Montaż rur spustowych o śr. 70 mm	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
26 d.3.1	KNR 2-02 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
27 d.3.1	KNR 2-02 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
3.2			Prace dekarские związane z budynkiem C			
28 d.3.2	KNR 2-02 0506-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
29 d.3.2	KNR 2-02 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
4			Prace pozostałe			
30 d.4	KNR 4-01 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
31 d.4	KNR 4-03 1205-04		Pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
			1	pomi ar.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.4	KNR AT-09 0104-06 analogia		Akcesoria do pokryć dachowych - spiralne odstraszacze gołębi mocowane na gzymsie(30 mb w dwóch rzędach), obróbce blacharskiej murka ogniowego(10 mb w 5 rzędach) oraz górnej części żyłki (30 sztuk)	m		
			120	m	120,000	
					RAZEM	120,000