

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo- budowlane w pokojach 711, 728, 729, 731, 737 Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji - bud. A
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2011

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kwartał 2011

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Prace remontowo - budowlane w pokojach 711, 728, 729, 731, 737 Wydziału Instytucji Pośredniczącej W Certyfikacji - bud. A						
1		Pokój 728 - CPV 45000000-7				
1.1		Demontaż płytek PCV, wykładziny oraz zakup i montaż płytek ceramicznych wraz z elementami wykończeniowymi - CPV 45111100-9, 45432100-5, 45320000-6				
d.1.1	1 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.103	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.103	0.00	0.00
d.1.1	5 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	6 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	7 NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -1	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	8 NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.1	9 KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych	m	14.500	0.00	0.00
d.1.1	10 KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
1.2		Zakup i montaż listwy odbojowej na ścianach - CPV 45421153-1				
d.1.2	11 KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Montaż listwy odbijowej z płyty meblowej laminowanej szer. 30 cm w kolorze jasny dąb, buk, boki wykończone listą PCV.	m	3.700	0.00	0.00
1.3		Szpachlowanie i malowanie - CPV 45442100-8				
d.1.3	12 KNR 4-01 0619-03 analogia	Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy użyciu papieru ściernego	m ²	48.953	0.00	0.00
d.1.3	13 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i sufitu	m ²	48.953	0.00	0.00
d.1.3	14 KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	10.278	0.00	0.00
d.1.3	15 KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z montażem narożników ochronnych aluminiowych	m ²	38.675	0.00	0.00
d.1.3	16 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian	m ²	48.953	0.00	0.00
d.1.3	17 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami np. lateksowymi powierzchnie wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	48.953	0.00	0.00
d.1.3	18 KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	6.100	0.00	0.00
d.1.3	19 KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.440	0.00	0.00
d.1.3	20 KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	3.500	0.00	0.00
2		Pokój 729 - CPV 45000000-7				
2.1		Demontaż płytek PCV, wykładziny oraz zakup i montaż płytek ceramicznych wraz z elementami wykończeniowymi - CPV 45111100-9, 45432100-5, 45320000-6				
d.2.1	21 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	10.278	0.00	0.00
d.2.1	22 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	10.278	0.00	0.00
d.2.1	23 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	10.278	0.00	0.00
d.2.1	24 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.103	0.00	0.00
d.2.1	25 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.103	0.00	0.00
d.2.1	26 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	10.278	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10.278	0.00	0.00
28 d.2.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -1	m ²	10.278	0.00	0.00
29 d.2.1	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m ²	10.278	0.00	0.00
30 d.2.1	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych	m	14.500	0.00	0.00
31 d.2.1	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
2.2		Obudowa parapetów, wykonanie i montaż listwy odbojowej na ścianach, wymiana szafy wnekowej - CPV 45111100-9, 45421153-1				
32 d.2.2	KNR 2-02 1112-07 kalk. własna	Montaż wewnętrznego parapetu z PVC (nakładka) oklejnowany, w kolorze buk, złoty dąb, orzech szer. około do 480 mm	m ²	0.945	0.00	0.00
33 d.2.2	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka	m	2.000	0.00	0.00
34 d.2.2	KNR 2-02 1021-03 kalk. własna	Montaż nowej szafy wnekowej z pawlaczem (dł. 0,60, wys. 2, 95, gł. 0,45 m). Demontaż istniejącej. Wymiary należy sprawdzić z natury.	m ²	1.770	0.00	0.00
35 d.2.2	KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Montaż listwy odbojowej z płyty meblowej laminowanej szer. 30 cm w kolorze jasny dąb, buk, boki wykończone listą PCV. Demontaż zniszczonej istniejącej odbojnicy	m	3.700	0.00	0.00
2.3		Szpachlowanie i malowanie - CPV 45442100-8				
36 d.2.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy użyciu papieru ściernego	m ²	48.953	0.00	0.00
37 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i sufitu	m ²	48.953	0.00	0.00
38 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	10.278	0.00	0.00
39 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z montażem narożników ochronnych aluminiowych	m ²	38.675	0.00	0.00
40 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian - wzmocnienie podłoża	m ²	48.953	0.00	0.00
41 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	48.953	0.00	0.00
42 d.2.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	6.100	0.00	0.00
43 d.2.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.440	0.00	0.00
44 d.2.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	3.500	0.00	0.00
45 d.2.3	KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych kratki wentylacyjnych	szt.	1.000	0.00	0.00
46 d.2.3	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek po wykuciu kratki wentylacyjnych o pow. do 0.25 m2	m ²	0.020	0.00	0.00
47 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.00	0.00
3		Pokój 737 - CPV 45000000-7				
3.1		Demontaż płytek PCV, wykładziny oraz zakup i montaż płytek ceramicznych wraz z elementami wykończeniowymi - CPV 45111100-9, 45432100-5, 45320000-6				
48 d.3.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	17.850	0.00	0.00
49 d.3.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	17.850	0.00	0.00
50 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.179	0.00	0.00
51 d.3.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.179	0.00	0.00
52 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17.850	0.00	0.00
53 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	17.850	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.3.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -1	m ²	17.850	0.00	0.00
55 d.3.1	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	17.850	0.00	0.00
56 d.3.1	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych	m	17.200	0.00	0.00
57 d.3.1	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
3.2		Obudowa parapetów, wykonanie i montaż listwy odbojowej na ścianach, wymiana szafy wnękowej - CPV 45111100-9, 45421153-1				
58 d.3.2	KNR 2-02 1112-07 kalk. własna	Montaż wewnętrznego parapetu z PVC (nakładka) oklejnowany, w kolorze buk, złoty dąb, orzech szer. około do 480 mm	m ²	0.945	0.00	0.00
59 d.3.2	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka	m	2.000	0.00	0.00
60 d.3.2	KNR 2-02 1021-03 kalk. własna	Montaż nowej szafy wnękowej trzydrzwiowej z pawlaczem (dł. 1,65, wys. 2,95, gł. 0,45 m).Demontaż istniejącej. Wymia-ry należy sprawdzić z natury.	m ²	4.868	0.00	0.00
61 d.3.2	KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Montaż listwy odbojowej z płyty meblowej laminowanej szer. 30 cm wkolorze jasny dąb, buk, boki wykończone listą PCV. Demontaż zniszczonej istniejącej odbojnicy	m	12.800	0.00	0.00
3.3		Szpachlowanie i malowanie - CPV 45442100-8				
62 d.3.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Przetarcie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu papieru ściernego	m ²	64.490	0.00	0.00
63 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufitu	m ²	64.490	0.00	0.00
64 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	17.850	0.00	0.00
65 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z montażem narożników ochronnych aluminiowych	m ²	46.640	0.00	0.00
66 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m ²	64.490	0.00	0.00
67 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	64.490	0.00	0.00
68 d.3.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	6.100	0.00	0.00
69 d.3.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.800	0.00	0.00
70 d.3.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.000	0.00	0.00
71 d.3.3	KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych kratki wentylacyjnych	szt.	1.000	0.00	0.00
72 d.3.3	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk po wykuciu kratki wentylacyjnych o pow.do 0.25 m2	m ²	0.020	0.00	0.00
73 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.00	0.00
4		Pokój 711 - CPV 45000000-7				
4.1		Demontaż parkietu i wykładziny oraz zakup i montaż płytek ceramicznych wraz z elementami wykończeniowymi - CPV 45111100-9, 45432100-5, 45320000-6				
74 d.4.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowej	m ²	22.360	0.00	0.00
75 d.4.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	22.360	0.00	0.00
76 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.447	0.00	0.00
77 d.4.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.447	0.00	0.00
78 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	22.360	0.00	0.00
79 d.4.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	22.360	0.00	0.00
80 d.4.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	22.360	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81 d.4.1	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	22.360	0.00	0.00
82 d.4.1	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych	m	19.000	0.00	0.00
83 d.4.1	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
4.2		Obudowa parapetów, wykonanie i montaż listwy odbojowej na ścianach - CPV 45421153-1				
84 d.4.2	KNR 2-02 1112-07 kalk. własna	Montaż wewnętrznego parapetu z PVC (nakładka) oklejnowany, w kolorze buk, złoty dąb, orzech szer. około do 480 mm	m ²	1.890	0.00	0.00
85 d.4.2	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka	m	4.000	0.00	0.00
86 d.4.2	KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Montaż listwy odbjowej z płyty meblowej laminowanej szer. 30 cm wkolorze jasny dąb, buk, boki wykończone lista PCV. Demontaż zniszczonej istniejącej odbojnicy	m	7.200	0.00	0.00
4.3		Szpachlowanie i malowanie - CPV 45442100-8				
87 d.4.3	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie boazerii	m ²	2.600	0.00	0.00
88 d.4.3	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²	2.600	0.00	0.00
89 d.4.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Przetarcie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu papieru ściernego	m ²	70.210	0.00	0.00
90 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufitu -	m ²	70.210	0.00	0.00
91 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	22.360	0.00	0.00
92 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z montażem narożników ochronnych aluminiowych	m ²	47.850	0.00	0.00
93 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian	m ²	70.210	0.00	0.00
94 d.4.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	70.210	0.00	0.00
95 d.4.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	8.200	0.00	0.00
96 d.4.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2.070	0.00	0.00
97 d.4.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	7.000	0.00	0.00
98 d.4.3	KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych kratki wentylacyjnych	szt.	2.000	0.00	0.00
99 d.4.3	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk po wykuciu kratki wentylacyjnych o pow.do 0.25 m2	m ²	0.040	0.00	0.00
100 d.4.3	KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	2.000	0.00	0.00
5		Pokój 731 - CPV 45000000-7				
5.1		Demontaż płytek PCV, wykładziny oraz zakup i montaż płytek ceramicznych wraz z elementami wykończeniowymi - CPV 45111100-9, 45432100-5, 45320000-6				
101 d.5.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	17.370	0.00	0.00
102 d.5.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	17.370	0.00	0.00
103 d.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.174	0.00	0.00
104 d.5.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.174	0.00	0.00
105 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17.370	0.00	0.00
106 d.5.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	17.370	0.00	0.00
107 d.5.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -1	m ²	17.370	0.00	0.00
108 d.5.1	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	17.370	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
109 d.5.1	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyścienne systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych	m	17.600	0.00	0.00
110 d.5.1	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
111 d.5.1	KNR 4-01 0208-01 analogia	Rozkucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm dla obsadzenia nowych krutek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.00	0.00
112 d.5.1	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek po wykuciu krutek schodowych o pow.do 0.25 m2	m ²	0.020	0.00	0.00
113 d.5.1	KNR 4-01 0322-02	Demontaż istniejącej i montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł. Kratka wentylacyjna - materiał Inwestora	szt.	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł