
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku OC
ADRES INWESTYCJI : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : Al. IX Wieków Kielc 3, 25-216 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń w budynku OC						
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe - pokoje				
1 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych	m ²	32.340	0.0000	0.00
2 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	2.579	0.0000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - 15 cm	m ³	4.851	0.0000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	7.430	0.0000	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + opłata za składowanie na wysypisku	m ³	7.430	0.0000	0.00
2	45432100-5	Roboty posadzkarskie - pokoje				
6 d.2	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie	m ³	1.294	0.0000	0.00
7 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	32.340	0.0000	0.00
8 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	32.340	0.0000	0.00
9 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	32.340	0.0000	0.00
10 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	32.340	0.0000	0.00
11 d.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową stalową o oczkach 15*15 cm Fi 5 mm	m ²	32.340	0.0000	0.00
12 d.2	KNR 2-02 0617-10	Wykonanie dylatacji na styku ścian i posadzki	m	32.480	0.0000	0.00
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	32.340	0.0000	0.00
14 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	32.340	0.0000	0.00
15 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki GRES 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	32.340	0.0000	0.00
16 d.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	32.480	0.0000	0.00
17 d.2	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	32.480	0.0000	0.00
3	45432100-5	Roboty posadzkarskie korytarz				
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	13.662	0.0000	0.00
19 d.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	13.662	0.0000	0.00
20 d.3	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki GRES 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	13.662	0.0000	0.00
21 d.3	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19.800	0.0000	0.00
22 d.3	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	19.800	0.0000	0.00
4	45442100-8	Roboty malarskie				
23 d.4	KNR 4-01 0322-02	Demontaż i ponowny montaż nowej kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł.	szt.	1.000	0.0000	0.00
24 d.4	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	1.000	0.0000	0.00
25 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	9.000	0.0000	0.00
26 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami no. "CERESIT CT 17" lub równoważnymi - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m ²	81.060	0.0000	0.00
27 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	81.060	0.0000	0.00
28 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	32.340	0.0000	0.00
29 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	48.720	0.0000	0.00
30 d.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	43.232	0.0000	0.00
31 d.4	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1.800	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.4	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw. Oprawy Inwestora.	szt.	3.000	0.0000	0.00
33 d.4	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	szt.	6.000	0.0000	0.00
34 d.4	KNR 5-08 0226-04	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych. Zmiana położenia opraw świetłówkowych	m	6.000	0.0000	0.00
35 d.4	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m	12.000	0.0000	0.00
5	45421000-4	Wymiana drzwi wejściowych				
36 d.5	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych DGM (o zwiększonej odporności na włamanie klasy A, ościeżnica kątowa wyposażona w trójstronną uszczelkę EPDM, 2 zawiasy tróskrzydełkowe z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem bolca oraz dwa zamki zgodnie z normą DIN 18251) firmy HORMAN lub równoważne	m ²	1.640	0.0000	0.00
37 d.5	KNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do pokoi drzwi z ościeżnicą stalową z kompletem okuć (szylidy, klamki, zamek z wkładką)	m ²	3.280	0.0000	0.00
38 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z okuciami i zamkiem z wkładką	m ²	1.640	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł