

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45442100-8 Roboty malarskie  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w sali nr 12 w budynku B  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Wacław Książek  
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty remontowe w sali nr 12 w budynku B</b>						
1		<b>CPV 45442100-8, 45111100-9 - Roboty malarskie i towarzyszące w sali nr 12 w budynku B</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	303.324	0.00	0.00
2 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie ścian	m <sup>2</sup>	303.324	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	303.324	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m <sup>2</sup>	519.270	0.00	0.00
5 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie sufitów	m <sup>2</sup>	501.961	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	519.180	0.00	0.00
7 d.1	<b>KNR 2-02 1602-01</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m <sup>2</sup>	346.185	0.00	0.00
8 d.1	<b>KNR 2-02 1602-02</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 5 m	m <sup>2</sup>	303.324	0.00	0.00
9 d.1	<b>KNR 2-02 1602-03</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m	m <sup>2</sup>	148.365	0.00	0.00
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, podestów z fotelami folią z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej. Przyjęto wsót. M=3	m <sup>2</sup>	692.360	0.00	0.00
11 d.1	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa z wykorzystaniem taśmy samoprzylepnej	m <sup>2</sup>	65.940	0.00	0.00
12 d.1	<b>KNR 4-01 0425-01</b> <b>analogia</b>	Wycięcie otworów na piece w ścianach GK przy grzejnikach	m <sup>2</sup>	21.000	0.00	0.00
13 d.1	<b>KNR 2-02 2004-01</b> <b>analogia</b>	Obud.otworów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01przy grzejnikach	m <sup>2</sup>	42.000	0.00	0.00
14 d.1	<b>KNR AT-02 2057-01</b>	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m	84.000	0.00	0.00
15 d.1	<b>KNR-W 4-02 0515-01</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego. Do 10 elementów.	kpl.	21.000	0.00	0.00
16 d.1	<b>KNR 0-35 0134-03</b> <b>analogia</b>	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe - płukanie grzejników przed ponownym zamontowaniem	m	126.000	0.00	0.00
17 d.1	<b>KNR 4 0426-03</b>	Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 10	kpl.	21.000	0.00	0.00
18 d.1	<b>KNR 0-35 0231-05</b>	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.	21.000	0.00	0.00
19 d.1	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>	50.400	0.00	0.00
<b>Razem dział: CPV 45442100-8, 45111100-9 - Roboty malarskie i towarzyszące w sali nr 12 w budynku B</b>						<b>0.00</b>
2		<b>CPV 45311200-2 - Remont oświetlenia</b>				
20 d.2	<b>KNR 9 0502-01</b>	Wymiana opraw oświetleniowych downlight Kanlux PASAT 150-C/M lub równoważne o wym 230x143x123 z urządzeniem stabilizacyjno zapłonowym	szt	16.000	0.00	0.00
21 d.2	<b>KNR 9 0501-02</b>	Wymiana opraw oświetleniowych liniowych Kanlux OFRA TL-236A-SR lub równoważne o wym. 1342x160x53	szt.	16.000	0.00	0.00
22 d.2	<b>KNR 4-03 0204-01</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami YDY 3x2,5 mm2	m	25.000	0.00	0.00
23 d.2	<b>KNR 4-03 0402-02</b>	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (4 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.	10.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: CPV 45311200-2 - Remont oświetlenia</b>						<b>0.00</b>
3		<b>CPV 45442100-8 - Roboty malarskie i towarzyszące - budynek III p, hol po prawej stronie</b>				
24 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Wzmocnienie podłoża preparatami - powierzchnie sufitów - Sufit IIIp Hol bud A	m <sup>2</sup>	3.500	0.00	0.00
25 d.3	<b>KNR 2-02 1514-01</b>	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - Sufit IIIp Hol bud A	m <sup>2</sup>	3.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie sufitów	m <sup>2</sup>	29.225	0.00	0.00
27 d.3	<b>KNR 4-01 1204- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowej starych tynków wewnętrznych sufitów - Sufit IIIp Hol bud A	m <sup>2</sup>	29.225	0.00	0.00
28 d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią - Sufit IIp Hol bud A	m <sup>2</sup>	29.225	0.00	0.00
<b>Razem dział: CPV 45442100-8 - Roboty malarskie i towarzyszące - budynek III p, hol po prawej stronie</b>						<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł