

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Awaria - Usunięcie skutków zalania pomieszczeń w budynku C-1; pokoje Nr 13, 14, 15, 17, 31, 32, 33, 34, 35, korytarz

ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Awaria - Usunięcie skutków zalania pomieszczeń w budynku C-1; pokoje Nr 13, 14, 15, 17, 31, 32, 33, 34, 35, korytarz						
1	45442100-8	Korytarz parter C-1 Roboty malarskie				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	19.800	0.00	0.00
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	19.800	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	19.800	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	77.250	0.00	0.00
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	97.050	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	97.050	0.00	0.00
Razem dział: Korytarz parter C-1 Roboty malarskie						0.00
2	45442100-8	Pokój biurowy nr 31 (Portiernia) Roboty malarskie				
7 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	3.285	0.00	0.00
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	3.285	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	3.285	0.00	0.00
10 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	35.249	0.00	0.00
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	38.534	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	38.534	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 31 (Portiernia) Roboty malarskie						0.00
3	45432100-5	Pokój biurowy nr 31 (Portiernia) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
13 d.3	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	14.499	0.00	0.00
14 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.145	0.00	0.00
15 d.3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	14.499	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 31 (Portiernia) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
4	45442100-8	Pokój biurowy nr 32 (Transport) Roboty malarskie				
16 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	32.899	0.00	0.00
17 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	32.899	0.00	0.00
18 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	32.899	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 32 (Transport) Roboty malarskie						0.00
5		Pokój biurowy nr 32 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
19 d.5	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	13.650	0.00	0.00
20 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.137	0.00	0.00
21 d.5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	13.650	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 32 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
6	45442100-8	Pokój biurowy nr 33 (Transport) Roboty malarskie				
22 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12.893	0.00	0.00
23 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	12.893	0.00	0.00
24 d.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	12.893	0.00	0.00
25 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	44.516	0.00	0.00
26 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	57.409	0.00	0.00
27 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	57.409	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Pokój biurowy nr 33 (Transport) Roboty malarskie						0.00
7		Pokój biurowy nr 33 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
28 d.7	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	14.928	0.00	0.00
29 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.149	0.00	0.00
30 d.7	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	14.928	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 33 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
8	45442100-8	Pokój biurowy nr 34 (Transport) Roboty malarskie				
31 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	13.577	0.00	0.00
32 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	13.577	0.00	0.00
33 d.8	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	13.577	0.00	0.00
34 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	32.440	0.00	0.00
35 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	46.017	0.00	0.00
36 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	46.017	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 34 (Transport) Roboty malarskie						0.00
9		Pokój biurowy nr 34 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
37 d.9	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	13.577	0.00	0.00
38 d.9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.136	0.00	0.00
39 d.9	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	13.577	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 34 (Transport) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
10	45442100-8	Pokój biurowy nr 35 (Administrator) Roboty malarskie				
40 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	4.425	0.00	0.00
41 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	4.425	0.00	0.00
42 d.10	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²	4.425	0.00	0.00
43 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	63.515	0.00	0.00
44 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	67.940	0.00	0.00
45 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	67.940	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 35 (Administrator) Roboty malarskie						0.00
11		Pokój biurowy nr 35 (Sdministrator) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
46 d.11	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	23.056	0.00	0.00
47 d.11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.231	0.00	0.00
48 d.11	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	23.056	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 35 (Sdministrator) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
12	45442100-8	Pokój biurowy nr 13 (Poligrafia) Roboty malarskie				
49 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	17.269	0.00	0.00
50 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	17.269	0.00	0.00
51 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	17.269	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 13 (Poligrafia) Roboty malarskie						0.00
13	45442100-8	Pokój biurowy nr 14 (Poligrafia) Roboty malarskie				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	29.370	0.00	0.00
53 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	29.370	0.00	0.00
54 d.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	29.370	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 14 (Poligrafia) Roboty malarskie						0.00
14	45442100-8	Pokój biurowy nr 15 (Ochrona) Roboty malarskie				
55 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	36.602	0.00	0.00
56 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	36.602	0.00	0.00
57 d.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	36.602	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 15 (Ochrona) Roboty malarskie						0.00
15		Pokój biurowy nr 15 (Ochrona) Ułożenie wykładziny tekstylnej				
58 d.15	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	14.543	0.00	0.00
59 d.15	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³	0.145	0.00	0.00
60 d.15	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe mocowane do podkłady taśmą montażową (obustronnie mocującą) do podkładu, obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych układana w jednym kawałku w pomieszczeniu biurowym	m ²	15.543	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 15 (Ochrona) Ułożenie wykładziny tekstylnej						0.00
16	45442100-8	Pokój biurowy nr 17 (SKO) Roboty malarskie				
61 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	14.575	0.00	0.00
62 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	14.575	0.00	0.00
63 d.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	36.602	0.00	0.00
Razem dział: Pokój biurowy nr 17 (SKO) Roboty malarskie						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł