

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek w pomieszczeniach Kancelarii Ogólnej

ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel

DATA OPRACOWANIA : 11.10.2011

Poziom cen : I kwartał 2011

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	60.00 % R, S
Zysk [Z] .....	11.80 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont posadzek w pomieszczeniach Kancelarii Ogólnej po.17 i 18 bud. A</b>						
1	45400000-1	<b>Remont posadzek w pomieszczeniach Kancelarii Ogólnej po.17 i 18 bud. A</b>				
1.1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.1.1	1 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa łącznie z cokolikami	m <sup>2</sup>	43.003	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0.430	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m <sup>3</sup>	0.430	0.00	0.00
1.2	45432100-5	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
d.1.2	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	43.003	0.00	0.00
d.1.2	5 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	43.003	0.00	0.00
d.1.2	6 NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	43.030	0.00	0.00
d.1.2	7 KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	37.140	0.00	0.00
d.1.2	8 KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy przykręcenie do podłoża	szt.	2.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: Remont posadzek w pomieszczeniach Kancelarii Ogólnej po.17 i 18 bud. A</b>						<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł