

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek w pokojach biurowych
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont posadzek w pokojach biurowych (budynek A)						
1	45400000-1	Biuro Administracyjno-Gospodarcze - pokoje nr 336, 337, 338				
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	1 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa łącznie z cokolikami	m ²	76.549	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.765	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.765	0.00	0.00
1.2	45432100-5	Roboty posadzkarskie				
d.1.2	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	76.549	0.00	0.00
d.1.2	5 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	76.549	0.00	0.00
d.1.2	6 NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	76.549	0.00	0.00
d.1.2	7 KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	59.840	0.00	0.00
d.1.2	8 KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy w miejscach połączeń wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Biuro Administracyjno-Gospodarcze - pokoje nr 336, 337, 338						0.00
2	45400000-1	Biuro Organizacji i Kadr - pokoje nr 236, 237, 238				
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
d.2.1	9 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa łącznie z cokolikami	m ²	57.920	0.00	0.00
d.2.1	10 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.579	0.00	0.00
d.2.1	11 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.579	0.00	0.00
2.2	45432100-5	Roboty posadzkarskie				
d.2.2	12 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	57.920	0.00	0.00
d.2.2	13 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	57.920	0.00	0.00
d.2.2	14 NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	57.920	0.00	0.00
d.2.2	15 KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	49.820	0.00	0.00
d.2.2	16 KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Biuro Organizacji i Kadr - pokoje nr 236, 237, 238						0.00
3	45400000-1	Wydział Finansów i Bbudżetu - pokoje nr 427, 429, 430, 431				
3.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
d.3.1	17 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki i wykładziny dywanowej z cokolikami	m ²	76.354	0.00	0.00
d.3.1	18 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.764	0.00	0.00
d.3.1	19 KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.764	0.00	0.00
3.2	45432100-5	Roboty posadzkarskie				
d.3.2	20 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	76.354	0.00	0.00
d.3.2	21 KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	76.354	0.00	0.00
d.3.2	22 NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	76.354	0.00	0.00
d.3.2	23 KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	68.140	0.00	0.00
d.3.2	24 KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy przykręcenie do podłoża	szt.	4.000	0.00	0.00
Razem dział: Wydział Finansów i Bbudżetu - pokoje nr 427, 429, 430, 431						0.00
4	45400000-1	Wydział Finansów i Budżetu - pokoje nr 420				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
25 d.4.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki i wykładziny dywanowej z cokolikami	m ²	15.276	0.00	0.00
26 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.153	0.00	0.00
27 d.4.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.153	0.00	0.00
4.2	45432100-5	Roboty posadzkarskie				
28 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	15.276	0.00	0.00
29 d.4.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	15.276	0.00	0.00
30 d.4.2	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanyc o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	15.276	0.00	0.00
31 d.4.2	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennne systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	15.260	0.00	0.00
32 d.4.2	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy przykręcenie do podłoża	szt.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wydział Finansów i Budżetu - pokoje nr 420						0.00
5	45400000-1	Wydział Finansów i Budżetu - pokoje nr 413				
5.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
33 d.5.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²	22.028	0.00	0.00
34 d.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0.220	0.00	0.00
35 d.5.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06 kalk. własna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 24 km wraz z opłatą składowania i utylizację	m ³	0.220	0.00	0.00
5.2	45432100-5	Roboty posadzkarskie				
36 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	22.028	0.00	0.00
37 d.5.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	22.028	0.00	0.00
38 d.5.2	NNRNKB 202 2806-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanyc o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	22.028	0.00	0.00
39 d.5.2	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennne systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m	16.900	0.00	0.00
40 d.5.2	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy przykręcenie do podłoża	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Wydział Finansów i Budżetu - pokoje nr 413						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł