

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w Wydziale Spraw Obywatelskich

ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Prace remontowe pomieszczeń 508, 509, 510, 520 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						
1	45421000-4	Pomieszczenie biurowe 520 - Wymiana okna + montaż rolet				
d.1	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV z obróbką osadzenia (obróbka ościeży i ich malowanie) - Okna z PCV, szyba z ciepłą ramką $U_{kmax} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, szyba o współczynniku izolacyjności co najmniej $K < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, szkło zespolone - wewn FLOAT, podzielone na dwie części pionowo ze skrzydłami rozwieralnie uchylnymi, z belka ocieplaną nad oknami o wys. ~10 cm. Okno o wym. ~1,36*2,15 m. Wymiary należy poprać z natury	m ²	1,36*2,17*2 = 5.902	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1219-08	Montaż rolet o szer. ~1,20 i wys.~1,20 (rolety zakupić po dokonaniu pomiarów z natury)	szt.	2	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1219-08	Montaż rolet o szer. 1,20 i wys.~0,50 (rolety zakupić po dokonaniu pomiarów z natury)	szt.	2	0.00	0.00
d.1	KNR 2-17 0139-01	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt.	1	0.00	0.00
analogia						
Razem dział: Pomieszczenie biurowe 520 - Wymiana okna + montaż rolet						0.00
2	45442100-8	Pomieszczenie biurowe 508 - Malowanie, uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej				
d.2	KNR 4-01 0322-02	Demontaż kratki wentylacyjnych istniejących, zakup nowych i ponowny ich montaż w płycie GK	szt.	2	0.00	0.00
d.2	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listwy systemowej przypodłogowej	m	1.53	0.00	0.00
d.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	1	0.00	0.00
d.2	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych silikonem i sznurem łącznie z oczyszczeniem istniejących dylatacji	m	2.53*2+4.40 = 9.460	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa ram H płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01	m ²	0.70*2.53+1.53*2.95 = 6.285	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów (ram H) płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01	m ²	4.40*(0.60+0.40*2) = 6.160	0.00	0.00
d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach z płyt gipsowych	m	4.40*2+2.53*4 = 18.920	0.00	0.00
d.2	KNR 2-02 1111-06	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych - demontaż i ponowny montaż	m	1.53	0.00	0.00
d.2	E-0508 1100-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z płyt GK z podłączeniem przewodów	szt	1	0.00	0.00
d.2	E-0508 1100-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z płyt GK z podłączeniem przewodów	szt	1	0.00	0.00
d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	14.445	0.00	0.00
d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m ²	64.00	0.00	0.00
d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	67.55	0.00	0.00
d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	29.85	0.00	0.00
d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią przy użyciu taśmy przylepnej	m ²	8.85	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie biurowe 508 - Malowanie, uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej						0.00
3	45442100-8	Pomieszczenie biurowe nr 509 - likwidacja zacieków sufitu				
d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	<sufit>4 = 4.000	0.00	0.00
d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	2.0	0.00	0.00
d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - wzmocnienie podłoża	m ²	4	0.00	0.00
d.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	4	0.00	0.00
d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie ścian i sufitów	m ²	4.0	0.00	0.00
d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	4.0	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie biurowe nr 509 - likwidacja zacieków sufitu						0.00
4	45421000-4	Pomieszczenie biurowe nr 510 - Montaż listwy odbojowej				
d.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 - gniazdo do ponownego montażu	szt.	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.4	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.	2.00	0.00	0.00
28 d.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	2.00	0.00	0.00
29 d.4	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	0.40*2 = 0.800	0.00	0.00
30 d.4	KNR 4-03 0904-02	Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	2.00	0.00	0.00
31 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	0.40*2 = 0.800	0.00	0.00
32 d.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2.00	0.00	0.00
33 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	0.40*2 = 0.800	0.00	0.00
34 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - Zaprawki pod zamontowaną odbojnicą	m ²	1.0	0.00	0.00
35 d.4	KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Montaż listwy odbojowej z płyty meblowej laminowanej szer. 40 cm w kolorze mebli (dobrac kolor odbojnic do koloru mebli - ciemny brąz), boki wykończone listą PCV.	m	3.0	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie biurowe nr 510 - Montaż listwy odbojowej						0.00
5	45421000-4	Pomieszczenie biurowe nr 509 - Uzupełnienie listwy odbojowej				
36 d.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 - gniazdo do ponownego montażu	szt.	1	0.00	0.00
37 d.5	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.	1.00	0.00	0.00
38 d.5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	1.00	0.00	0.00
39 d.5	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	0.40	0.00	0.00
40 d.5	KNR 4-03 0904-02	Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	1	0.00	0.00
41 d.5	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	0.40	0.00	0.00
42 d.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	1.00	0.00	0.00
43 d.5	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	0.40	0.00	0.00
44 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - Zaprawki pod zamontowaną odbojnicą	m ²	1.0	0.00	0.00
45 d.5	KNR-W 2-02 1036-08 kalk. własna	Uzupełnienie listwy odbojowej z płyty meblowej laminowanej szer. 42 cm wkolorze jasny dąb z paskien w śódkowej części odbojnicy z blachy aluminiowej szerokości około 8 cm, (dopasować do koloru istniejącego) boki wykończone listą PCV.	m	2.00+0.60 = 2.600	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie biurowe nr 509 - Uzupełnienie listwy odbojowej						0.00
6	45421000-4	Pomieszczenia biurowe nr 508, 510 - Wyciszenie skrzydeł drzwiowych				
46 d.6	KNR-W 2-02 1036-03 analogia	Wyciszenie skrzydeł drzwiowych - np. 30 mm izolacja akustyczna APs+ 10 mm warstwa wyrównująca PUR T35, pokrycie proflex ("eko skóra") lub materiały równoważne - kolor zgodnić z zamawiającym	m ²	0.9*2.05*3 = 5.535	0.00	0.00
47 d.6	KNR 4-01 0905-03	Przedłużenie skrzydeł drzwiowych od dołu - likwidacja szczeliny	szt.	1	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenia biurowe nr 508, 510 - Wyciszenie skrzydeł drzwiowych						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł