

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1.
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 25.10.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	<hol zach>(5.88+1.50)*2+0.75*2+2.05*2+1.80+0.40*2-0.8*4-0.95 <korytarz>41.10*2-20*0.9 <hol gt>7.42*2+0.75*2+1.80+0.40*2-0.9-1.10	m m m	18.810 64.200 16.940	
				RAZEM	99.950
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	<hol zach>(5.88+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2.0 <łącznik C-1 i A>9.93*4.60 <hol gt>7.42*4.20+1.30*0.75	m ² m ² m ²	36.484 45.678 32.139	
				RAZEM	114.301
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych łącznie ze skrzydłami o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych łącznie ze skrzydłami o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	2.0*2.30*2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
5	KNR 4-01	Demontaż progów drzwiowych	szt.		
d.1	0411-08	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + koszt składowania	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
2	45432100-5	Roboty posadzkarskie			
8	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
d.2	0806-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	<hol zach>(5.88+1.50)*4.20+1.85*0.75+2.05*2.00 <łącznik C-1 i A>9.93*4.60 <hol gt>7.42*4.20+1.30*0.75	m ² m ² m ²	36.484 45.678 32.139	
				RAZEM	114.301
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	<hol zach>(5.88+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2.0 <łącznik C-1 i A>9.93*4.60 <hol gt>7.42*4.20+1.30*0.75	m ² m ² m ²	36.484 45.678 32.139	
				RAZEM	114.301
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	114.301	m ²	114.301	
				RAZEM	114.301
12	KNR 2-02	Wykonanie dylatacji na styku ścian i posadzki	m		
d.2	0617-10	<hol zach>(5.88+1.50)*2+0.75*2+2.05*2+1.80+0.40*2-0.8*4-0.95 <łącznik C-1 i A>9.93*2+4.60*2 <hol gt>7.42*2+0.75*2+1.80+0.40*2-0.9-1.10	m m m	18.810 29.060 16.940	
				RAZEM	64.810
13	KNR 4-01	Mechaniczne szlifowanie posadzek lastrykowych - zmatowienie, usunięcie wierzchniej zabrudzonej warstwy	m ²		
d.2	0816-03	<korytarz>41.10*2.0	m ²	82.200	
				RAZEM	82.200
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża lastrykowych preparatami BetonContact lub materiałem równowalnym - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	<korytarz>41.10*2.0	m ²	82.200	
				RAZEM	82.200
15	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01	<korytarz>41.10*2.0	m ²	82.200	
				RAZEM	82.200

PRZEDMIAR
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. cm min 30x 30 antypoślizgowe, szklwione o wykończeniu matowym układane w karo na zaprawie klejowej na podłoża krytyczne np. Atlas B lub równoważne o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <korytarz>41.10*2.0	m ² m ²	 82.200	
				RAZEM	82.200
17 d.2	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. cm min 30x 30 antypoślizgowe, szklwione o wykończeniu matowym układane w karo na zaprawie klejowej lub równoważne o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <hol zach>(5.88+1.50)*4.20+1.85*0.75+2.05*2.00 <łącznik C-1 i A>9.93*4.60 <hol gt>7.42*4.20+1.30*0.75	m ² m ² m ²	 36.484 45.678 32.139	
				RAZEM	114.301
18 d.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <hol zach>(5.88+1.50)*2+0.75*2+1.80+0.40*2-0.8*4-0.95 <korytarz>41.10*2-20*0.9 <hol gt>7.42*2+0.75*2+1.80+0.40*2-0.9-1.10 <łącznik C-1 i A>0.40*3*4+2.60	m m m m	 18.810 64.200 16.940 7.400	
				RAZEM	107.350
19 d.2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - przygotowanie podłoża 107.350	m m	 107.350	
				RAZEM	107.350
20 d.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 107.35	m m	 107.350	
				RAZEM	107.350
21 d.2	KNR 2-02 0617-05 + KNR AT-03 0101-03	Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni posadzek i montaż listwy aluminiowej w kształcie teownika <hol zach>1.85+2.0 <korytarz>2.0*9 <hol gt>4.20 <łącznik C-1 i A>4.6	m m m m	 3.850 18.000 4.200 4.600	
				RAZEM	30.650
3	45421000-4	Montaż stolarki drzwiowej			
22 d.3	KNR 4-03 1001-33	Ręczne wykucie bruzd w posadzkach dla osadzenia ościeżnic 0.9*24	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
23 d.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi pełnych "80" (wypełnienie płyta wiórowa), skrzydło - okleina Clasic Mikroflex buk, ościeżnica typ A Clasic buk przekr. C z opaską wciskana, klamką, sztyldami i zamkiem na wkładkę, z kratką wyrównawczą lub drzwi równoważnych i niegorszych parametrach technicznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 0.80*2.05*24	m ² m ²	 39.360	
				RAZEM	39.360
24 d.3	KNR-W 2-02 20204-01	Elementy wykończenia przy futrynach drzwiowych - ćwierćwałek w okleinie Clasic Mikroflex lub równoważnych i niegorszych parametrach technicznych 5.0*24	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
25 d.3	KNR 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego maskownicy na płytę paździerzową w okleinie Clasic Mikroflex łącznie z opaskami lub równoważnych i niegorszych parametrach technicznych 1.05*2.05	m ² m ²	 2.153	
				RAZEM	2.153
26 d.3	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
4	45442100-8	Roboty malarskie			
27 d.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <hol zach>(5.80*2+1.50*2+0.75*2+2.05*2+1.80-0.80*4-0.95)*1.5	m ² m ²	 26.775	
				RAZEM	26.775
28 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <hol zach>(5.80*2+1.50*2+0.75*2+2.05*2+1.80)*1.45+<sufit>(5.80+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2	m ² m ²	 68.048	

PRZEDMIAR
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68.048
29	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów, wzmocnienie podłoża	m ²		
d.4	1134-02	<hol zach>(5.80*2+1.50*2+0.75*2+2.05*2+1.80)*2.95-0.80*2.0*3-0.95*2.0+<sufit>(5.80+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2	m ²	94.348	
				RAZEM	94.348
30	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.4	0815-04	<hol zach>(5.80*2+1.50*2+0.75*2+2.05*2+1.80)*2.95-0.80*2.0*3-0.95*2.0	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.4	0815-06	<hol zac><sufit>(5.80+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2	m ²	36.148	
				RAZEM	36.148
32	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów, przed malowaniem	m ²		
d.4	1134-02	<hol zach>(5.80*2+1.50*2+0.75*2+2.05*2+1.80)*2.95-0.80*2.0*3-0.95*2.0+<sufit>(5.80+1.50)*4.20+0.75*1.85+2.05*2	m ²	94.348	
				RAZEM	94.348
33	KNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłóży gipsowych	m ²		
d.4	1402-03	94.348	m ²	94.348	
				RAZEM	94.348
34	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	<W.pok>(2.0+1.0+2.0)*0.50*25	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500
35	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów, wzmocnienie podłoża	m ²		
d.4	1134-02	<W.pok>(2.0+1.0+2.0)*0.50*25*2	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
36	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.4	0815-04	<W.pok>(2.0+1.0+2.0)*0.50*25*2	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
37	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.4	0815-06	<W.pok>1.0*0.50*25*2	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
38	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i sufitów, przed malowaniem	m ²		
d.4	1134-02	<W.pok>(2.0+1.0+2.0)*0.50*25*2	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian po obsadzeniu stolarki drzwiowej - w pokojach	m ²		
d.4	1204-02	(2.0+1.0+2.0)*0.50*25*2	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
40	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ściennych	m		
d.4	2057-01	5.0*24+2.95*5	m	134.750	
				RAZEM	134.750
5	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa i lateksowej listwami podłogowymi	m ²		
d.5	0818-05	<5>2.72*2.93+<7>2.75*5.28-1.82*1.25+<8>2.96*5.28-0.58*1.22+<9>2.76*5.28+<11>2.91*5.28-0.58*2.0	m ²	63.913	
	analogia			RAZEM	63.913
42	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.5	0504-07	<5>2.72*2.93+<7>2.75*5.28-1.82*1.25+<9>2.76*5.28+<11>2.91*5.28-0.58*2.0	m ²	48.992	
				RAZEM	48.992
43	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.5	0811-07	<8>2.96*5.28-0.58*1.22	m ²	14.921	
				RAZEM	14.921
44	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.5	0106-04	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
45	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 24 km + koszt składowania	m ³		
d.5	0108-11				
	0108-12				

PRZEDMIAR
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzach na parterze budynku C-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
6	45432100-5	Roboty posadzkarskie			
46	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	1134-01	<5>2.72*2.93+<7>2.75*5.28-1.82*1.25+<8>2.96*5.28-0.58*1.22+<9>2.76*5.28+<11>2.91*5.28-0.58*2.0	m ²	63.913	
				RAZEM	63.913
47	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.6	1118-01	63.913	m ²	63.913	
				RAZEM	63.913
48	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. cm min 30x 30 antypoślizgowe, szklwione o wykończeniu matowym układane na zaprawie klejowej na lub równoważne o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.6	2808-06	63.913	m ²	63.913	
				RAZEM	63.913
49	KNR 2-02	Listwy przyściennie systemowe z kompletem narożników zewnętrznych i wewnętrznych z miejscem na kable np. telefoniczne	m		
d.6	1111-06	<5>(2.72+2.93)*2-0.9+<7>(2.75+5.28+1.82)*2-0.9*2+<8>(2.96+5.28+0.58)*2-0.90+<9>(2.76+5.28)*2+<11>(2.91+5.28)*2-0.9	m	76.600	
				RAZEM	76.600