

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18 (IV piętro) i pomieszczeń w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzki w korytarzu w budynku przy ul. Targowej 18 (IV piętro) oraz wykonaniu remontu w holu na III piętrze i pomieszczeniach nr 614, 431A, 07, 08 w budynku A przy Al. IX Wieków Kielc 3 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

I. Budynek przy ul. Targowej 18

1. Rozbiórkę starych posadzek z płytek lastrykowych, płytek PCV i wykładzin z tworzyw sztucznych łącznie z progami i cokołami.
2. Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowej.
3. Naprawa podłoża – wykonanie warstw podposadzkowych.
4. Gruntowanie podłoża.
5. Ułożenie nowej posadzki i cokolików z płytek gresowych - Płytki gresowe zapewnia Zamawiający.
6. Naprawa tynków po robotach posadzkarskich z odtworzeniem malowania w kolorach istniejących.
7. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią.
8. Usunięcie i utylizacja gruzu z budynku.

II.. Budynek A – Roboty malarskie

Hol na III piętrze, pom. biurowe nr 614, 431A, 07, 08.

1. Przygotowanie ścian do malowania.
2. Malowanie ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi, akrylowo-lateksowymi.
3. Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych.

III. Budynek A. – Roboty posadzkarskie

Pom. biurowe 614

1. Uzupełnienie posadzki z deszczulek - parkietu.
2. Ocyklinowanie i lakierowanie parkietu.

Pom. biurowe nr 431A

1. Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przyściennymi.
2. Gruntowanie podłoża.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.
4. Ułożenie nowej posadzki i cokolików z płytek gresowych - Płytki gresowe zapewnia Zamawiający.

Pom. biurowe nr 07, 08

1. Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przyściennymi.
2. Gruntowanie podłoża.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.
4. Ułożenie posadzki i cokolika z wykładziny dywanowej.

IV. Budynek A – Roboty w zakresie stolarki i ślusarki

Pom. biurowe nr 336, 337, 338

1. Montaż podokienników wewnętrznych z płyty meblowej w okleinie.

Pom. biurowe nr 07, 08

1. Demontaż stolarki drzwiowej.
2. Demontaż i ponowny montaż kraty stalowej.
3. Montaż zabudowy instalacji centralnego ogrzewania płyty wiórowej laminowanej.
4. Montaż stolarki drzwiowej.

Przewidywany zakres robót ujęto w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ.