
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18 (IVpiętro) i pomieszczeń w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
ADRES INWESTYCJI : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego					
1	45000000-7	Remont pokoju Nr.614 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
1.1	45111300-1	Roboty malarskie i towarzyszące			
1	KNR 4-01	Demontaż szafy wnękowej	szt.		
d.1.1	0432-02	6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0725-01	6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-01	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe	m ²		
d.1.1	0405-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
d.1.1	2057-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³		
d.1.1	0106-04	1.57	m ³	1.570	
				RAZEM	1.570
6	KNR 4-01	Montaż listew podłogowych metalowej do wykładzin - przykręcenie do podłoża	szt.		
d.1.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża	m ²		
d.1.1	1134-02	73.6	m ²	73.600	
				RAZEM	73.600
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	73.60	m ²	73.600	
				RAZEM	73.600
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksową starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	73.6	m ²	73.600	
				RAZEM	73.600
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-19	0.15*0.60*8*2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.1	1212-28	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.1	0925-01	<okna>1.00*2.05*2 +0.80*2.05+1.0*2.0*4	m ²	13.740	
				RAZEM	13.740
1.2	45430000-0	Roboty posadzkarskie			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek	m ²		
d.1.2	0814-07	2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1.2	0816-04	23.37	m ²	23.370	
				RAZEM	23.370
16	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.2	1111-08	23.37	m ²	23.370	
				RAZEM	23.370
17	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1.2	0411-07	Krotność = 2	m	21.500	
		21.5		RAZEM	21.500

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	45000000-7	Pokój biurowy 431A Wydział Finansów i Budżetu			
2.1	45442100-8	Roboty malarskie			
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.2.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	44.613	
		10.66+33.953			
				RAZEM	44.613
19	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.2.1	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	44.613	
		44.613			
				RAZEM	44.613
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksową starych tynków	m ²		
d.2.1	1204-01	wewnętrznych sufitów	m ²	10.660	
		2.20*4.60+0.90*0.60			
				RAZEM	10.660
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksową starych tynków	m ²		
d.2.1	1204-02	wewnętrznych ścian	m ²	33.953	
		(2.20+5.20)*2*2.95-<okna>1.00*2.05*2-<drzwi>0.90*2.05*2-<szafy>			
		0.65*2.95			
				RAZEM	33.953
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.2.1	1209-08	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	1.918	
		0.65*2.95			
				RAZEM	1.918
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2.1	1212-19		m ²	1.260	
		0.15*0.60*7*2			
				RAZEM	1.260
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o	m		
d.2.1	1212-28	średnicy do 50 mm	m	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
25	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2.1	0925-01		m ²	5.740	
		<okna>1.00*2.05*2 +0.80*2.05			
				RAZEM	5.740
2.2	45430000-0	Roboty posadzkowe			
26	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych łącznie z listwami przy-	m ²		
d.2.2	0801-07	ściennymi - wykładzina dywanowa	m ²	17.800	
		17.8			
				RAZEM	17.800
27	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja	m ³		
d.2.2	0106-04		m ³	0.107	
		10.66*0.01			
				RAZEM	0.107
28	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.2.2	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie pod-	m ²	17.800	
		łoża			
		17.80			
				RAZEM	17.800
29	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozi-	m ²		
d.2.2	1130-02	omującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8	m ²	17.800	
		m2 pom. 07, 08 np. Ceresit CN 72 lub równoważna			
		17.80			
				RAZEM	17.800
30	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11	m		
d.2.2	1120-04	cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	17.800	
		Targowa 18 (IV piętro)			
		17.80			
				RAZEM	17.800
31	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
d.2.2	2809-02	w pomieszczeniach - płytki dostawa Inwestora Targowa 18 (IV pie-	m	17.800	
		tro)			
		17.80			
				RAZEM	17.800
32	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,	m		
d.2.2	2809-05	listwa wykańczająca	m	17.800	
		17.80			
				RAZEM	17.800
33	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.	m ²		
d.2.2	2808-05	33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-	m ²	17.800	
		czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę			
		klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora Targowa			
		18 (IV piętro)			
		17.80			
				RAZEM	17.800

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	45000000-7	Roboty remontowe Targowa			
3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
34	KNR 2-02	Ostony stolarki folia polietylenowa i montaż kotar z folii w korytarzach - folia z taśmą przylepną - przyjęto zużycie folii 1m2/m2 Targowa 18 (IV piętro>	m ²		
d.3.1	0925-01	24*2+20	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
35	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki Targowa 18 (IV piętro>	m ²		
d.3.1	0504-07	<I>17.14*1.47+0.43*0.3+1.33*0.43+2.85*0.43+2.19*0.43+1.33*0.43+0.43*0.30	m ²	28.765	
		<II>16.97*1.50+0.43*0.30+0.43*1.33+0.43*0.80+0.43*2.85+1.33*0.43+0.43*0.30	m ²	28.426	
				RAZEM	57.191
36	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych Targowa 18 (IV piętro>	m ²		
d.3.1	0504-01	<V>2.85*7.12	m ²	20.292	
				RAZEM	20.292
37	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Targowa 18 (IV piętro>	m ²		
d.3.1	0811-07	<III. IV>6.26*1.33*2	m ²	16.652	
				RAZEM	16.652
38	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej Targowa 18 (IV piętro>	m ²		
d.3.1	0804-07	57.191+20.292+16.652	m ²	94.135	
				RAZEM	94.135
39	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów drewnianych - cokołów przyściennych Targowa 18 (IV piętro>	m		
d.3.1	0441-10	<I>17.14*2-0.80*7-1.33*2-2.85+0.43*4+<II>16.97*2-0.80*4-1.33*2-2.85+0.43*4+<III>6.26*2-0.80*4+<IV>6.26*2-0.80*4+<V>7.12*2-0.80*2-0.92*4	m	50.960	
	analogia			RAZEM	50.960
40	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych Targowa 18 (IV piętro>	m ³		
d.3.1	0106-05	20.292*0.03+123.66*0.05+0.5	m ³	7.292	
	analogia			RAZEM	7.292
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 24 km + koszt składowania Targowa 18 (IV piętro>	m ³		
d.3.1	0108-11	7.292	m ³	7.292	
	0108-12			RAZEM	7.292
	kalk. własna				
3.2	45430000-0	Roboty posadzkarskie			
42	KNR 2-02	Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materiałów równoważnych Targowa 18 (IV piętro)	m		
d.3.2	0609-07	<I>17.14*2-1.33*2-2.85+<II>16.97-1.33*2-2.85+<III>6.26*2+<IV>6.26*2+<V>7.12*2	m	51.030	
				RAZEM	51.030
43	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr ~3 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3.2	0609-03	94.135	m ²	94.135	
				RAZEM	94.135
44	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Targowa 18 (IV piętro)	m ²		
d.3.2	1102-01	94.135	m ²	94.135	
				RAZEM	94.135
45	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Targowa 18 (IV piętro)	m ²		
d.3.2	1102-03	Krotność = 3	m ²	94.135	
		94.135		RAZEM	94.135
46	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie matami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm) Targowa 18 (IV piętro)	m ²		
d.3.2	1106-07	94.135	m ²	94.135	
				RAZEM	94.135
47	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub materiałami równoważnymi - powierzchnie poziome Targowa 18 (IV piętro)	m ²		
d.3.2	1134-01	94.135	m ²	94.135	
				RAZEM	94.135

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.3.2	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora Targowa 18 (IV piętro) 94.135	m ² m ²	 94.135	
				RAZEM	94.135
49 d.3.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Targowa 18 (IV piętro) <I>17.14*2-0.80*7-1.33*2-2.85+0.43*4+<II>16.97*2-0.80*4-1.33*2-2.85+0.43*4+<III>6.26*2-0.80*4+<IV>6.26*2-0.8*4+<V>7.12*2-0.80*2-0.92*4	m m	 50.960	
				RAZEM	50.960
50 d.3.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora Targowa 18 (IV piętro) 50.96	m m	 50.960	
				RAZEM	50.960
51 d.3.2	KNR 2-02 0617-05 + KNR AT-03 0101-03	Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni posadzek i montaż listwy wypeniającej dylatację np. aluminiowa Targowa 18 (IV piętro) 2.85*2+1.33*4+1.50*4	m m	 17.020	
				RAZEM	17.020
52 d.3.2	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoża Targowa 18 (IV piętro) 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
53 d.3.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylowo-lateksową z przetarciem tynków - uzupełnienie malowania po robotach posadzkarskich Targowa 18 (IV piętro) 50.96*2.5	m ² m ²	 127.400	
				RAZEM	127.400
4	45000000-7	Pomieszczenie w budynku A			
4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
54 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 07, 08 4.15*4.31*2	m ² m ²	 35.773	
				RAZEM	35.773
55 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	45430000-0	Roboty posadzkarskie			
56 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub materiałami równoważnymi - powierzchnie poziome pom. 07, 08 35.773	m ² m ²	 35.773	
				RAZEM	35.773
57 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pom. 07, 08 np. Ceresit CN 72 lub równoważna 36.773	m ² m ²	 36.773	
				RAZEM	36.773
58 d.4.2	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wyrównanie przy wejściu 4	miejsc. miejsc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.4.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wysokiej klasy np.Wykładzina dywanowa Centaure 2000 o parametrach: skład surowcowy: Poliamid 100%, gramatura runa 440 gr/m2, wys. runa :2,6 mm, ciężar całkowity 1520 gr/m2 lub równoważna o podobnych parametrach - Kolor i rodzaj wykładziny uzgodnic z Zamawiającym pom. 07, 08 4.16*4.31*2	m ² m ²	 35.859	
				RAZEM	35.859
60 d.4.2	NNRNKB 202 2809-05	Montaż listwy wykańczającej dla cokolika z wykładziną dywanową pom. 07, 08 (4.16*2+4.31*2)*2	m m	 33.880	
				RAZEM	33.880
61 d.4.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Cokół przyścienny z wykładziny dywanowej wys. 5 cm pom. 07, 08 33.88	m m	 33.880	

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.880
62	KNR 4-01	Montaż listew podłogowych metalowy do wykładzin - przykręcenie	szt.		
d.4.2	0411-08	do podłoża pom. 07, 08	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
4.3	45442100-8	Roboty malarskie			
63	KNR 4-01	Przetarcie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad	m ²		
d.4.3	0619-03	5 m ² z cegły przy użyciu papieru ściernego R=0,3	m ²	116.155	
	analogia	4.16*4.31*2+(4.16*2+4.31*2)*2.37*2		RAZEM	116.155
64	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.4.3	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie pod-	m ²	116.155	
		łoża pom. 07, 08		RAZEM	116.155
		4.16*4.31*2+(4.16*2+4.31*2)*2.37*2			
65	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach pom. 07,	m ²		
d.4.3	0830-06	08	m ²	35.859	
		4.16*4.31*2		RAZEM	35.859
66	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z monta-	m ²		
d.4.3	0830-04	żem narożników ochronnych aluminiowych pom. 07, 08	m ²	80.296	
		(4.16*2+4.31*2)*2.37*2		RAZEM	80.296
67	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
d.4.3	2057-01	20.3	m	20.300	
				RAZEM	20.300
68	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie przed malo-	m ²		
d.4.3	1134-02	waniem pom. 07, 08	m ²	116.155	
		116.155		RAZEM	116.155
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni	m ²		
d.4.3	1505-01	wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania pom. 07, 08	m ²	116.155	
		116.155		RAZEM	116.155
70	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.4.3	1206-04	nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	3.328	
		4.16*0.4*2		RAZEM	3.328
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych pom.	m ²		
d.4.3	1212-19	07, 08	m ²	1.440	
		0.15*0.60*8*2		RAZEM	1.440
72	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o	m		
d.4.3	1212-28	średnicy do 50 mm pom. 07, 08	m	10.000	
		5.0*2		RAZEM	10.000
73	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros-	m ²		
d.4.3	1212-05	tych	m ²	4.160	
		4.16*0.50*2		RAZEM	4.160
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	szt.		
d.4.3	1209-04	okiennej o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	4.160	
		4.16*0.50*2		RAZEM	4.160
75	KNR 4-01	Demontaż istniejącej i obsadzenie nowej kratki wentylacyjnej pom.	szt.		
d.4.3	0322-02	07, 08	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
76	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-	m ²		
d.4.3	2003-03	lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-	m ²	1.845	
		01 pom. 07, 08		RAZEM	1.845
		0.90*2.05			
77	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-	m ²		
d.4.3	2003-07	lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-	m ²	3.690	
		01 pom. 07, 08		RAZEM	3.690
		0.90*2.05*2			
78	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią hol III p bud. A	m ²		
d.4.3	1216-01	7.02*4.02	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.4.3	KNNR-W 3 1012-01	Zerwanie starych tapet hol III p bud. A 7.02*4.02	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
80 d.4.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 hol III p bud. A 7.02*4.02	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
81 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Wzmocnienie podłoża preparatami - powierzchnie sufitów hol III p bud. A 28.22	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
82 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach hol III p bud. A 28.22	m ² m ²	 28.220	
				RAZEM	28.220
83 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Wzmocnienie podłoża preparatami - powierzchnie ścian hol III p bud. A (7.02*2+4.74*2+4.44*2)*2.95+(0.50+0.5)*2.95-2.0*2.95*2-3-4.02*2.10	m ² m ²	 75.288	
				RAZEM	75.288
84 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufitu i ścian - wzmocnienie podłoża gipsowego hol III p bud. A <sufit tapety zerwane>28.22 <sufit korytarza>4.44*2.0 (7.02*2+4.74*2+4.44*2)*2.95+(0.50+0.5)*2.95-2.0*2.95*2-3-4.02*2.10	m ² m ² m ² m ²	 28.220 8.880 75.288	
				RAZEM	112.388
85 d.4.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni wewnętrznych w kolorach istniejących- tynków gładkich bez gruntuwania hol III p bud. A 112.388	m ² m ²	 112.388	
				RAZEM	112.388
86 d.4.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 korytarz do pom 07, 08 1.99*2.97	m ² m ²	 5.910	
				RAZEM	5.910
87 d.4.3	KNR 4-01 1301-01 analogia	Skrócenie kraty i jej ponowny montaż w nowym miejscu korytarz do pom 07, 08 1.99*2.97	m ² m ²	 5.910	
				RAZEM	5.910
88 d.4.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych korytarz do pom 07, 08 1.99*2.92	m ² m ²	 5.811	
				RAZEM	5.811
4.4	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
89 d.4.4	KNR-W 2-02 1036-03 kalk. własna	Montaż zabudowy rur centralnego ogrzewania z płyty meblowej laminowanej HPL w kolorach np. jasny dąb, buk orzech - ławka z konstrukcją wsporcza na nóżkach meblowych z dodatkową zabudową zaworów (łatwy demontaż w celu łatwego dostępu do zaworów) pom. 07, 08 <ławka>(0.55+0.47)*4.16*2+<zabudowa zaworów>(0.45+1.0)*0.40*2	m ² m ²	 9.646	
				RAZEM	9.646
90 d.4.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi pełnych "80" (wypełnienie płyta wiórowa), skrzydło - okleina Clasic Mikroflex buk, ościeżnica drewniana, klamką, sztyldami i zamkiem na wkładkę, z kratką wyrównawczą, trzy zawiasy lub drzwi równoważnych i niegorszych parametrach technicznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym pom. 07, 08 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
91 d.4.4	KNR-W 2-02 20204-01	Elementy wykończenia przy futrynach drzwiowych - ćwierćwałek w okleinie Clasic Mikroflex lub równoważnych i niegorszych parametrach technicznych pom. 07, 08 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
92 d.4.4	KNR 2-02 1112-07 kalk. własna	Montaż wewnętrznego parapetu z płyty meblowej w okleinie HPL, w kolorze buk, złoty dąb, orzech szer. do 500 mm pom. 336, 337, 338 bud. A <336>2.08*0.55+4.22*0.55+<337>3.13*0.55+<338>1.03*0.55+4.20*0.55	m ² m ²	 8.063	
				RAZEM	8.063
93 d.4.4	KNR-W 2-02 20204-01	Elementy wykończenia przy oknach - ćwierćwałek w okleinie z okleiną w kolorze płyty meblowej pom. 336, 337, 338 bud. A	m		

PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(IV piętro) i pomieszczenia w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.08+4.22+3.13+1.03+4.20+0.5*10	m	19.660	
				RAZEM	19.660
4.5	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
94	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych	szt.		
d.4.5	1122-04	podwójnych pom 07, 08	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
95	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6	m		
d.4.5	1117-04	mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów,	m	10.000	
		wykuciem kołków lub odkręceniem śrub pom 07, 08		RAZEM	10.000
		10			
96	KNR 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych pom 07,	szt.		
d.4.5	1134-02	08	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
97	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) pom	szt.		
d.4.5	1124-01	07, 08	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
98	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie	m		
d.4.5	1001-03	pom 07, 08	m	30.000	
		30		RAZEM	30.000
99	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie pom 07, 08	szt.		
d.4.5	0301-21		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
100	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 pom 07, 08	szt.		
d.4.5	0302-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
101	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójne pom 07, 08	szt.		
d.4.5	0309-03		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
102	KNR 5-08	Przewod wtyczkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY pom 07, 08	m		
d.4.5	0209-01		m	30.000	
		30.0		RAZEM	30.000
103	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - podwójne pom 07, 08	szt.		
d.4.5	0307-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
104	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) pom 07, 08	kpl.		
d.4.5	0502-10		kpl.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
105	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych o wym 60x60cm - Dostawa Inwestora pom 07, 08	szt.		
d.4.5	0512-01		szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
106	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm pom 07, 08	m		
d.4.5	1012-01		m	32.000	
		2.0+30.0		RAZEM	32.000