

Dotyczy zadania pn.: „**Remont garaży za budynkiem C-2**”

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego i elewacji oraz pomieszczeń w budynku garaży za budynkiem C-2.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

## Roboty zewnętrzne:

1. Wywóz ziemi z dachu budynku.
2. Rozbiórkę pokrycia dachowego z papy.
3. Rozbiórkę obróbek blacharskich ogniomurów.
4. Odbicie odspojonych okładzin z mas lastrykowych i tynków.
5. Wykucie otworów dla odprowadzenia wody opadowej.
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej.
7. Ocieplenie stropu płytami styropianowymi.
8. Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej ze spadkami.
9. Montaż klinów styropianowych.
10. Wykonanie pokrycia połaci dachowej i ogniomurów z papy zgrzewalnej, podkładowej i wierzchniego krycia.
11. Wykonanie spadków i montaż płyt OSB na ogniomurach.
12. Wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach i na połączeniu z budynkiem C-2.
13. Uzupełnienie tynków zewnętrznych.
14. Wykonanie tynków cienkowarstwowych.
15. Okładanie ścian płytkami elewacyjnymi klinkierowymi.

## Roboty wewnątrz budynku:

1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
2. Demontaż istniejących bram.
3. Skucie posadzek.
4. Usunięcie złuszczonego i spękanego tynku.
5. Montaż ościeży z kształtowników stalowych zamkniętych.
6. Zabudowa ościeży blachą powlekaną.
7. Montaż bram garażowych i blendy maskującej.
8. Skasowanie zacieków.
9. Uzupełnienie tynków wewnętrznych.
10. Przecieranie istniejących tynków.
11. Gruntowanie ścian i sufitów.
12. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.
13. Wykonanie podkładów betonowych.
14. Wykonanie izolacji izolacja przeciwwilgociowej z folii.
15. Wykonanie posadzki cementowej.
16. Ułożenie posadzek i cokolików z płytek gresowych Zamawiającego.
17. Montaż instalacji elektrycznej (łączników, gniazd wtykowych, opraw wewnętrznych i zewnętrznych, tablic garażowych, wyłączników modułowych nadprądowych).
18. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
19. Utylizacja i wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Przewidywany zakres robót został określony w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.