

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont części prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B  
ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
INWESTOR : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Ćmiel  
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR  
Remont części prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont części przydzielonej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i foteli folią. Do M (folia) zast. współczynnik	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	1,2 3.14*10.5*10.5	m <sup>2</sup>	346.185	
				RAZEM	346.185
2	KNR 2-02	Kurtyna z folii dla oddzielenia podestu od całego pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	łącznie z drzwiami wejściowymi. Do M (folia) zast. współczynniki			
	kalk. własna	zwiększające: 1,2 - folia osłonowa mm, Deski i gwoździe - 2,0	m <sup>2</sup>	80.000	
		<~>80.0		RAZEM	80.000
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych instalacji elek-	m		
d.1	1119-01	trycznej i nagłaśniającej - w trakcie prac rozbiórkowych	m	60.000	
		<~>60		RAZEM	60.000
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	nach lub podłogach - wykonanie bruzd, przekuć, wnek dla montażu			
	analogia	rozdzielnic podłogowych systemowycj	m <sup>2</sup>	5.000	
		5.0		RAZEM	5.000
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	<część ze schodami>8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2+<	m <sup>2</sup>	39.386	
		podstopnice>0.15*1.0*5*2+<część płaska>3.0*0.60*2+(3.32*2+			
		1.66)*<~>1.0		RAZEM	39.386
6	KNR 4-03	Demontaż kątownika maskującego	m		
d.1	1118-02		m	13.850	
	analogia	5.60*2+2.65		RAZEM	13.850
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-07		m <sup>2</sup>	39.386	
		39.386		RAZEM	39.386
8	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-	m		
d.1	0101-04	nych na gł. 6 cm	m	30.000	
		<odcięcie od ścian><~>30		RAZEM	30.000
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-	m		
d.1	0101-05	nych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm			
		Krotność = 4	m	30.000	
		30.0		RAZEM	30.000
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	<część ze schodami>(8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2)*	m <sup>3</sup>	3.049	
		0.10+<podstopnice>(0.15*1.0*5*2)*0.30		RAZEM	3.049
11	KNR 4-01	Rozebranie szalunku ukrytego	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03		m <sup>2</sup>	27.486	
	analogia	<część ze schodami>8.90*2.64-1.40*0.80*0.5*2+1.90*1.90*0.5*2+<			
		podstopnice>0.15*1.0*5*2		RAZEM	27.486
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-05	wej	m <sup>2</sup>	21.360	
		0.80*8.90*3		RAZEM	21.360
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-05		m <sup>3</sup>	4.200	
		<~>4.2		RAZEM	4.200
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	odległość do 1 km + koszt składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>	4.200	
		4.20		RAZEM	4.200
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	za każdy następny 1 km + koszt składowania na wysypisku			
	analogia	Krotność = 24	m <sup>3</sup>	4.200	
		4.20		RAZEM	4.200

PRZEDMIAR  
Remont części prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż z wykonaniem robót adaptacyjnych stolarskich mównicy (dopasowanie) do wymiarów : wys. ~110 cm, szer. ~70 cm w konstrukcji umożliwiające jej przenoszenie, z przystosowaniem dla podłączenia mikrofonów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Betonowanie</b>			
17 d.2	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym <->60	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
18 d.2	KNR 5-08 0108-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 30.0	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
19 d.2	KNR 5-08 0207-02	Układanie istniejących kabli. Do M zast. współ. 0,3 <->60.0	m		
			m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20 d.2	KNR 5-08 0402-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - rozdzielnice podłogowe systemowe z gniazdami zasilającymi i dla instalacji nagłośniawczej i elektrycznej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2.5*0.45*4+8.0*0.4*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
22 d.2	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu min B25 27.486	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.486</b>
23 d.2	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 2 27.486	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.486</b>
<b>3</b>	<b>45262310-7</b>	<b>Zbrojenie</b>			
24 d.3	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm - połączenie 100	szt.		
			szt.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
25 d.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 280.0*0.617	kg		
			kg	172.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.760</b>
<b>4</b>	<b>45432114-6</b>	<b>Roboty w zakresie podłóg drewnianych</b>			
26 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub materiałami równoważnymi - powierzchnie poziome 27.486	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.486</b>
27 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o wytrzymałości min 20 Mpa gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 np. 39.386	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.386</b>
28 d.4	KNR 2-02 1111-01 analogia	Posadzki z deszczułek kl. I dęb. jesin. bukowe - materiał, klej np firmy ANSER pod nazwą handlową ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiał równoważny, listwy przypodłogowe dębowe , jesionowe 39.386	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.386</b>
29 d.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 39.386	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.386</b>
30 d.4	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier poliuretanowy Hartzack Polyurethan Super Strong Połysk lub materiał równoważny 39.386	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.386</b>

PRZEDMIAR  
Remont części prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4 05	E-0508 0800- analogia	Montaż kątownika maskującego połączenie wykładziny dywanowej poprzez przykręcenie 5.60*2+2.65	m m	 13.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.850</b>
32 d.4 1114-09	KNR 2-02 1114-09	Listwy z kątownika aluminiowego na podeście mocowany na kołki rozporowe 5.60*2+2.65	m m	 13.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.850</b>
<b>5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
33 d.5 2003-06	KNR 2-02 2003-06	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 100-01 <~>0.93*16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.880</b>
34 d.5 0815-01	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - połączenia z istniejącą ścianką 14.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.880</b>
35 d.5 2057-01	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 10.0	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
36 d.5 1204-08	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.30*4.20+5.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.160</b>
37 d.5 1134-02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub materiałami równoważnymi - powierzchnie pionowe 17.30*4.20+5.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.160</b>
38 d.5 1204-02	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.30*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.660</b>
39 d.5 1204-01	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
40 d.5 0417-03 analogia	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż odbojnic (ostrożnie) i ponowny montaż wraz z dopasowaniem do istniejącej zabudowy instalacji wentylacyjnej 16.0	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>